สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน *งานทาง*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*

ปริมาณงาน *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง4.00 ม. ยาว245.00 เมตรหนา0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า980.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร*

สถานที่ก่อสร้าง *บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่ */2563*

หน่วยงานเจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ*

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	381,798.850	1.3624	520,162.753	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			520,162.753	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**499,800.00**	
	ตัวอักษร	**สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน**			

ขนาดหรือพื้นที่ 980.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 510.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ

เห็นชอบกับราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายปวิช ไม้สนธิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางกมลพร ชาญถิ่นดง

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.น้ำรอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

รายกากำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง4.00 ม. ยาว245.00 เมตรหนา0.15 เมตรหรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า980.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ /2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**								
	1.1 งานถากถางขนาดเบา	1,225.00	ตร.ม.	-	-	1.67	2,045.75	2,045.750	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	49.00	ลบ.ม	205.31	10,060.190	-	-	10,060.190	
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**								
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	980.00	ตร.ม.	350.63	343,617.40	-	-	343,617.400	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)								
	- เหล็กเสริม	980.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	4.00	ม	164.29	657.16	-	-	657.160	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(EXPANSIONTION JOINT)								
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	84.00	ม	139.61	11,727.24	-	-	11,727.240	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(CONTRACTION JOINT)								
	2.4 รอยต่อตามยาว	-		-	-	-	-	-	
	(LONGITUDINAL JOINT)								
3	**งานไหล่ทาง**								
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	37.00	ลบ.ม	370.03	13,691.11	-	-	13,691.110	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	**ป้ายโครงการ**								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
	รวมค่างานต้นทุน							**381,798.850**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายปวิช ไม้สนธิ์

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวนิชานาถ ทาเป็ก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

๒ . วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) .

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายปวิช ไม้สนธิ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒	นางสาวแรมจันทร์ ปัญญาศรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕.๓	นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ