สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน *งานทาง*

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง*

ปริมาณงาน *ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร*

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง *หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี*

แบบเลขที่ *33/2563*

หน่วยงานเจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ*

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	159,310.270	1.3624	217,044.312	
2	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง			217,044.312	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			**215,000.00**	
	ตัวอักษร	**สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน**			

ขนาดหรือพื้นที่ 400.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 537.50 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ
เห็นชอบกับราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และยึดประมาณนี้ เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายปวิช ไม้สนธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
นางกมลพร ชาญถิ่นดง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.น้ำรอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายชาญชัย อุปมาอ่ำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปร.4

รายการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง

ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วง ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่ 33/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**								
	1.1 งานถากถางขนาดเบา	500.00	ตร.ม.	-	-	1.62	810.00	810.000	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	25.00	ลบ.ม	205.31	5,132.750	-	-	5,132.750	
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต**								
	2.1 ผิวทางปอตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	400.00	ตร.ม.	351.76	140,704.00	-	-	140,704.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)								
	- เหล็กเสริม	400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	4.00	ม	164.29	657.16	-	-	657.160	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(EXPANSIONTION JOINT)								
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	36.00	ม	139.61	5,025.96	-	-	5,025.960	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(CONTRACTION JOINT)								
	2.4 รอยต่อตามยาว	-	ม	-	-	-	-	-	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	(LONGITUDINAL JOINT)								
3	**งานไหล่ทาง**								
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	20.00	ลบ.ม	349.02	6,980.40	-	-	6,980.400	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	**ป้ายโครงการ**								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
	รวมค่างานต้นทุน							**159,310.270**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายปวิช ไม้สนธิ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการ

แทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชาญชัย อุปมาอ่ำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองม่วง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

๒ . วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑	นายปวิช ไม้สนธิ์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒	นางสาวนิลินพรรณ พุ่มกล่อม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๕.๓	นายชาญชัย อุปมาอ่ำ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ตามแนวทางของ สำนักงาน ป.ป.ช.)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ จะดำเนินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองม่วง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ รายการ ที่ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ป้ายมาตรฐาน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบได้จัดทำรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคาโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ โต๋วสัจจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ