

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางกลุ่มบ้านลูกแก่ง)

ปริมาณงาน คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ.ทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	24,342.83	24,342.83	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		24,342.83	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		24,300.00	
	ตัวอักษร	สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน		


ขนาดหรือเนื้อที่

50.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

486.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง) ผู้ประมาณราคา


(นางจิรนนท์ สุพรรณคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางลิลลัดกษณ์ สังข์อินท์) เห็นชอบ


(นางสาวสุดา เสาร์รักษ์)
กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว
(นายชูชาติ สารินทร์) อนุมัติ

ครู คศ.1
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)
กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณการ

ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ (สายทางกลุ่มบ้านลูกแก้ว)

สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 2 บ.ทุ่งสงบ ต.ไผ่เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ขนาดผิวทางจราจร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1. งานวางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	50.00	1.44	72.00	1.3624	98.09	98.09
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	2.00	199.39	238.78	1.3624	325.31	325.31
	2.2 งานวัสดุรองใต้ทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	340.00	1,020.00	1.3624	1,389.64	1,389.64
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	50.00	315.74	15,787.00	1.3624	21,508.20	21,508.20
	- รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.		214.33		1.3624		-

.....ประธานกรรมการ
(นางฉรินันท์ สุพรรณคำ)

.....กรรมการ
(นางสาวศุดา เสารักษ์)

.....กรรมการ
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	129.23		1.3624		-
	- รอยต่อตามยาว (Longitudnal Joint)	ม.	15.00	49.99	749.85	1.3624	1,021.59	1,021.59
					17,867.63			24,342.83

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	17,867.63
2	ค่า Factro F ประเภทงานทาง (1.3624)	=	6,475.20
3	เป็นเงินค่างานประเมิน	=	24,342.83
4	รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	24,342.83
5	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น	=	24,300.00

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.44 บาท/ลิตร
ผู้รับจ้างสามารถใช้หินคลุกหรือลูกรังลงไหล่ทางก็ได้



.....ประธานกรรมการ

(นางฉรินันท์ สุพรรณคำ)



.....กรรมการ

(นางสาวสุดา เสารักษ์)



.....กรรมการ

(นายพศวัฒน์ อ่ำดำโรง)