

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านไร่อ้อยพัฒนา-บ้านเกาะกลาง)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวมยาว 20.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 บ.ไร่อ้อยพัฒนา ต.ไผ่เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	57,968.88	57,968.88	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		57,968.88	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		57,900.00	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน		


ขนาดหรือเนื้อที่

100.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ


579.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชิตน์ อ่ำสำโรง) ผู้ประมาณราคา
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายสมชาย หงษ์ขี้ม) ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางลิลลิกษณ์ สังข์จันทร์) เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว


(นายวินัย สรรายธุร์) กรรมการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


(นายชูชาติ สารินทร์) อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว


(นายพิชิตน์ อ่ำสำโรง) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณการ

ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางบ้านไร่อ้อยพัฒนา-บ้านเกาะกลาง)


สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 21 บ.ไร่อ้อยพัฒนา ต.ไผ่เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี


ขนาดผิวทางจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวมยาว 20.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1. งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	100.00	1.44	144.00	1.3624	196.18	196.18
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	3.00	199.39	598.17	1.3624	814.94	814.94
	2.2 งานวัสดุรองใต้ทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.00	340.00	1,700.00	1.3624	2,316.08	2,316.08
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	100.00	315.74	31,574.00	1.3624	43,016.41	43,016.41
	- รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	214.33	1,071.65	1.3624	1,460.01	1,460.01


.....ประธานกรรมการ
(นายสมหมาย หงษ์อ้อม)


.....กรรมการ
(นายวินัย ศรราชบุรี)


.....กรรมการ
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	5.00	129.23	646.15	1.3624	8,803.14	8,803.14
	- รอยต่อตามยาว (Longitudnal Joint)	ม.	20.00	49.99	999.80	1.3624	1,362.12	1,362.12
					36,733.77			57,968.88

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	36,733.77
2	ค่า Factro F ประเภทงานทาง (1.3624)	=	21,235.11
3	เป็นเงินค่างานประเมิน	=	57,968.88
4	รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	57,968.88
5	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น	=	57,900.00

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.44 บาท/ลิตร
ผู้รับจ้างสามารถใช้หินคลุกหรือลูกรังลงไหล่ทางก็ได้



.....ประธานกรรมการ

(นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม)



.....กรรมการ

(นายวินัย ศรราชกูร์)



.....กรรมการ

(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)