สรุปผลกำหนดราคากลางก่อสร้าง **ปร.5**

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำไผ่เขียว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวมยาว 200.00 ม. คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ.เขาพระ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	498,721.75	498,721.75	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		498,721.75	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		498,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 498.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง) ผู้ประมาณราคา
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม) ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไผ่เขียว

(นางลิลลักษณ์ สังขินท์) เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

(นายวินัย ศรราษฎร์) กรรมการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(นายชูชาติ สารีนนท์) อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ (สายทางบ้านเขาพระ-บ้านเขาหินเทิน)

สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 14 บ.เขาพระ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ขนาดผิวทางจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวมยาว 200.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1. งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,000.00	1.44	1,440.00	1.3624	1,961.85	1,961.85
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	30.00	199.39	5,981.70	1.3624	8,149.46	8,149.46
	2.2 งานวัสดุรองใต้ทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	340.00	17,000.00	1.3624	23,160.80	23,160.80
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000.00	315.74	315,740.00	1.3624	430,164.17	430,164.17
	- รอยต่อเผื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	35.00	214.33	7,501.55	1.3624	10,220.11	10,220.11

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม) (นายวินัย ศรราษฎร์) (นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
	- รอยต่อเผื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	65.00	129.23	8,399.95	1.3624	11,444.09	11,444.09
	- รอยต่อตามยาว (Longitudnal Joint)	ม.	200.00	49.99	9,998.00	1.3624	13,621.27	13,621.27
					366,061.20		TOTAL	498,721.75

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	366,061.20
2	ค่า Factro F ประเภทงานทาง (1.3624)	=	132,660.55
3	เป็นเงินค่างานประเมิน	=	498,721.75
4	รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	498,721.75
5	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น	=	498,000.00

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.44 บาท/ลิตร

ผู้รับจ้างสามารถใช้หินคลุกหรือลูกรังลงใหล่ทางก็ได้

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นายสมหมาย หงษ์ยิ้ม) (นายวินัย ศรราษฎร์) (นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)