

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางบ้านทองหยาบ-ป่าสัก)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 บ.ไร่อ้อยพัฒนา ต.ไผ่เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	288,438.48	288,438.48	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		288,438.48	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		288,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่

570.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

505.26 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง) ผู้ประมาณราคา
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางฉรินันท์ สุพรรณคำ) ประธานกรรมการ


(นางลลิตลักษณ์ สังข์จันทร์) เห็นชอบ


(นางสาวสุดา เสาร์รักษ์) กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ครู ศศ.1


(นายชูชาติ สารินนท์) อนุมัติ


(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง) กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เจียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางบ้านทองหยาบ-ป่าสัก)

สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 21 บ.ไร่อ้อยพัฒนา ต.ไผ่เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ขนาดผิวทางจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 95.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1. งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	570.00	1.43	815.10	1.3624	1,110.49	1,110.49
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งานไหล่ทาง							
	- งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	15.00	196.43	2,946.45	1.3624	4,014.24	4,014.24
	2.2 งานวัสดุรองใต้ทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	340.00	9,860.00	1.3624	13,433.26	13,433.26
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	570.00	322.08	183,585.60	1.3624	250,117.02	250,117.02
	- รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	212.98	5,111.52	1.3624	6,963.93	6,963.93
					202,318.67			275,638.94

.....ประธานกรรมการ
(นางฉรินันท์ สุพรรณคำ)

.....กรรมการ
(นางสาวสุดา เสราภิรักษ์)


.....กรรมการ
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	129.71	4,669.56	1.3624	6,361.80	6,361.80
	- รอยต่อตามยาว (Longitudnal Joint)	ม.	95.00	49.74	4,725.30	1.3624	6,437.74	6,437.74
					211,713.53		TOTAL	288,438.48

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	211,713.53
2	ค่า Factor F ประเภทงานทาง (1.3624)	=	76,724.95
3	เป็นเงินค่างานประเมิน	=	288,438.48
4	รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	288,438.48
5	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น	=	288,000.00

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.44 บาท/ลิตร
ผู้รับจ้างสามารถใช้หินคลุกหรือลูกรังลงไหล่ทางก็ได้


.....ประธานกรรมการ
(นางฉรินันท์ สุพรรณคำ)


.....กรรมการ
(นางสาวสุดา เสารักษ์)


.....กรรมการ
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)