

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำไผ่เขียว

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลี (สายทางบ้านโค้งตาคลี-บ้านหนองบำหรู)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 345.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลี ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,080,250.71	1,080,250.71	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		1,080,250.71	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ขอเบิกเพียง)		1,042,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน		


ขนาดหรือเนื้อที่

2,070.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

503.38 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวสุดา เสราธิรักษ์)

กรรมการ

ครู คศ.1



กรรมการ

(นางชนพร โพธิ์ศรี)

ครู คศ.1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เจียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 25 บ้าน โค้งตากดี (สายทางบ้าน โค้งตากดี-บ้านหนองบัวหุ)

สถานที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 25 บ. โค้งตากดี ต. ไม้เจียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ขนาดผิวทางจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 345.00 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,070.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1. งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	2,070.00	1.63	3,374.10	1.3607	4,591.13	4,591.13
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1. งาน ไหล่ทาง							
	- งาน ไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	52.00	207.66	10,798.32	1.3607	14,693.27	14,693.27
	2.2 งานวัสดุรองใต้ทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	ลบ.ม.	104.00	420.56	43,738.24	1.3607	59,514.62	59,514.62
3	งานผิวทาง							
	3.1. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,070.00	328.90	680,823.00	1.3607	926,395.85	926,395.85
	- รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	72.00	156.09	11,238.48	1.3607	15,292.19	15,292.19
					749,972.14			1,020,487.06

.....ประธานกรรมการ
(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

.....กรรมการ
(นางสาวสุดา เสารักษ์)

.....กรรมการ
(นางธนพร โพธิ์ศรี)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย xFactor F (บาท)	ราคากลาง
	- รอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	138.00	146.07	20,157.66	1.3607	27,428.52	27,428.52
	- รอยต่อตามยาว (Longitudnal Joint)	ม.	345.00	68.88	23,763.60	1.3607	32,335.13	32,335.13
					793,893.40		TOTAL	1,080,250.71

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	793,893.40
2	ค่า Factro F ประเภทงานทาง (1.3607)	=	286,357.31
3	เป็นเงินค่างานประเมิน	=	1,080,250.71
4	รวมเป็นเงินทั้งหมด	=	1,080,250.71
5	ขอปรับเป็นเงินทั้งสิ้น	=	1,042,000.00

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 22.44 บาท/ลิตร
ผู้รับจ้างสามารถใช้หินคลุกหรือลูกรังลงไหล่ทางก็ได้

.....ประธานกรรมการ

(นายพศวัฒน์ อ่ำสำโรง)

.....กรรมการ

(นางสาวสุดา เสรารักษ์)

.....กรรมการ

(นางธนพร โพธิ์ศรี)