



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เชียว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง)
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เชียว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (งวดที่ ๑)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เชียว ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เชียว ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมจ่ายโครงการ งบประมาณ ๔,๘๘๙,๘๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จะดำเนินการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) (งวดที่ ๑) จำนวนเงิน ๑,๓๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ปักผังปรับระดับดินถมกับภายในบริเวณที่ตั้งระบบประปาแล้วเสร็จ
- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดินตามรายละเอียดผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบดินเสร็จเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทดสอบดินแล้วเสร็จโดยส่งรายงานผลการเจาะสำเร็จชั้นดิน จำนวน ๓ เล่ม ตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ ตัวอย่างละ ๑ กิโลกรัม พร้อมทั้งแคตล็อกรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดิบ - น้ำดีแบบหอยโข่ง , ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ , เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ , สีสารกันซึมประเภทซีเมนต์เบสและตัวอย่างวัสดุก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนส่งงวดงาน

๑.๑ โรงสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

๑.๒ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑.๒.๑ ระบบกรองน้ำดิบ ขนาด ๒๐ ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๒๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน พื้นฐานรากตัวกรอง ถึงตักตะกอนแล้วเสร็จ


๑.๒.๒ ถังน้ำใส ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานรากพื้นถัง แล้วเสร็จ

๑.๒.๓ หอถังสูง ขนาด ๔๕ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๔๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) ผูกเหล็กประกอบแบบ เทคอนกรีตฐานราก ตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

กรณีหากผลการทดสอบปรากฏว่าดินสามารถรับน้ำบรรทุกปลอดภัย ได้มากกว่าน้อยกว่า หรือเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบแปลนหรือตอกเสาเข็มความยาวไม่ตรงตามแบบทำการก่อสร้างเป็นแบบไม่ตอกเสาเข็มหรือตอกเสาเข็มตามความยาวน้อยกว่าแบบ ผู้รับจ้างต้องคืนเงินค่าเสาเข็มและค่าแรงตอกเสาเข็มให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้วเปรียบเทียบราคาการก่อสร้างฐานรากแบบฐานแผ่ (คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการเปรียบเทียบราคาใหม่) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จ

ในวันพุธที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมติชมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ครั้งนี้ได้ ตามวัน และเวลาข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายชูชาติ สารินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว