ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลโพงาม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ หมู่ ๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ ตำบลโพงาม
จำนวน ๑๔ สาย

****

ด้วยเทศบาลตำบลโพงาม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ หมู่ ๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ ตำบลโพงาม จำนวน ๑๔ สาย ดังนี้

๑. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบางตาชื่น หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๙๒๖ ลบ.ม.

๒. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหลังบ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๖๒ ลบ.ม.

๓. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายดงมะกัน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๘๒๕ ลบ.ม.

๔. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายขม หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๓๕ ลบ.ม.

๕. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบ่อกุ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๖๕๐ ลบ.ม.

๖. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายเคลิ้ม หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๕๐๗ ลบ.ม.

๗. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายคอกแพะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๗๐ ลบ.ม.

๘. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายอ้น หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๑๐ ลบ.ม.

๙. งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ออ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๗๕๐ ลบ.ม.

๑๐. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๑๒๕.๐๐ ลบ.ม.

๑๑. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหนองคู่ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม.

๑๒. งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ไพโรจน์ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๘๒.๐๐ ลบ.ม.

๑๓. งานขุดลอกคูส่งน้ำสายรอบบึงสนุ่น หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม.

๑๔. งานขุดลอกดินเลนและวัชพืชบ่อยืม ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๒๑๐.๐๐ ลบ.ม.

รวมปริมาณดินขุด ๑๑,๖๗๗ ลบ.ม.

เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ำ คู คลองต่างๆ และบ่อยืมในเทศบาลตำบลโพงาม วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลตำบลโพงาม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้คัดค้าน เทศบาลตำบลโพงามจะใช้งบประมาณนี้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม

ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ หมู่ ๗,๘,๙,๑๐ และ ๑๑ ตำบลโพงาม จำนวน ๑๔ สาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบางตาชื่น หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๙๒๖ ลบ.ม.

๔.๒ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหลังบ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒๖๒ ลบ.ม.

๔.๓ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายดงมะกัน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๘๒๕ ลบ.ม.

๔.๔ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายขม หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๓๕ ลบ.ม.

๔.๕ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบ่อกุ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๖๕๐ ลบ.ม.

๔.๖ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายเคลิ้ม หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๕๐๗ ลบ.ม.

๔.๗ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายคอกแพะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๗๐ ลบ.ม.

๔.๘ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายอ้น หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๑๐ ลบ.ม.

๔.๙ งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ออ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๗๕๐ ลบ.ม.

๔.๑๐ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๑,๑๒๕.๐๐ ลบ.ม.

๔.๑๑ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหนองคู่ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๑๐.๐๐ ลบ.ม.

๔.๑๒ งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ไพโรจน์ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๘๒.๐๐ ลบ.ม.

๔.๑๓ งานขุดลอกคูส่งน้ำสายรอบบึงสนุ่น หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๖๑๕.๐๐ ลบ.ม.

๔.๑๔ งานขุดลอกดินเลนและวัชพืชบ่อยืม ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๒,๒๑๐.๐๐ ลบ.ม.

รวมปริมาณดินขุด ๑๑,๖๗๗ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน งานขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสันติชัย เข็มพร้อม ประธานกรรมการ
- นางสาวธรรมรัฐ ภู่งาม กรรมการ
- นางสาวนนทพร ม่วงศักดิ์ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ

โครงการ ขุดลอกคูส่งน้ำและคูทิ้งน้ำ หมู่ที่ 7,8,9,10 และ 11 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ค่า	ช่องที่ 8	
								ราคาเสนอรวม เฉลี่ย	
ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท / หน่วย	รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	บาท / หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานขุดลอก								
1.1	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบางตาชื่น หมู่ที่ 7 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,235.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		926.00	ลบ.ม.	23.68	21,927.68	1.3375	31.67	29,328.27
1.2	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหลังบ้านนางวันเพ็ญ หมู่ที่ 7 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		262.00	ลบ.ม.	23.68	6,204.16	1.3375	31.67	8,298.06
1.3	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายดงมะกัน หมู่ที่ 8 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		825.00	ลบ.ม.	23.68	19,536.00	1.3375	31.67	26,129.40
1.4	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายขม หมู่ที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 847.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		635.00	ลบ.ม.	23.68	15,036.80	1.3375	31.67	20,111.72
1.5	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายบ่อกุ หมู่ที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		1,650.00	ลบ.ม.	23.68	39,072.00	1.3375	31.67	52,258.80
1.6	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายเคลิ้ม หมู่ที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,010.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		1,507.00	ลบ.ม.	23.68	35,685.76	1.3375	31.67	47,729.70
1.7	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายคอกแพะ หมู่ที่ 9 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		570.00	ลบ.ม.	23.68	13,497.60	1.3375	31.67	18,053.04
1.8	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายยายอ้น หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร		510.00	ลบ.ม.	23.68	12,076.80	1.3375	31.67	16,152.72
1.9	งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ออ หมู่ที่ 10 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		750.00	ลบ.ม.	23.68	17,760.00	1.3375	31.67	23,754.00

1.10	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 10 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		1,125.00	ลบ.ม.	23.68	26,640.00	1.3375	31.67	35,631.00
1.11	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายหนองคู่ หมู่ที่ 10 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		510.00	ลบ.ม.	23.68	12,076.80	1.3375	31.67	16,152.72
1.12	งานขุดลอกคูส่งน้ำสาย ผญ.ไพโรจณ์ หมู่ที่ 11 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 776.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		582.00	ลบ.ม.	23.68	13,781.76	1.3375	31.67	18,433.10
1.13	งานขุดลอกคูส่งน้ำสายรอบบึงสนุ่น หมู่ที่ 11 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร		615.00	ลบ.ม.	23.68	14,563.20	1.3375	31.67	19,478.28
1.14	ขุดลอกดินเลนและวัชพืชบ่อยืม 1 ซ้าย 1ซ้าย กว้าง 10.00-11.00ยาว ยาว 550 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร (2.10)		1,210.00 11,677	ลบ.ม.	23.68	28,652.80	1.3375	31.67	38,323.12
						276,511.36			

รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 13	**369,833.94**
ปรับลดราคาลง	**33.94**
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**369,800.00**

ตัวหนังสือ (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวถนอม แอ้มคล้าย)

ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....ประธานกรรมการ

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

2. .....กรรมการ

(นางสาวธรรมรัฐ ภู่งาม)

3. .....กรรมการ

(นางสาวนนทพร ม่วงศักดิ์)