ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลโพงาม
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย
จาก กม.๐+๓๔๐ ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอมกระจุย
****

ด้วยเทศบาลตำบลโพงาม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย จาก กม.๐+๓๔๐ ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหอมกระจุย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลตำบลโพงาม เบิกจาก จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๘๒,๕๕๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘๒,๕๕๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลตำบลโพงาม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนด ไม่มีผู้คัดค้าน เทศบาลตำบลโพงามจะใช้ราคากลางนี้จัดซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม

ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย จาก กม.0+340 ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 11 บ้านหอมกระจุย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 982,550 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลตำบลโพงาม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นเงิน 982,550 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) บัญชีประมาณการราคากลาง
   - แบบ ปร.4
   - แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   - นายสันติชัย เข็มพร้อม ประธานกรรมการ
   - นางสายฝน ผาสุขธรรม กรรมการ
   - นางสาวศยามล กุลอ้น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ประเภทงาน งานทาง วันที่ 23 เมษายน 2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพงาม

รหัสแบบเลขที่ ทต.โพงาม 011/2564 สาย ริมแม่น้ำน้อย

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านหอมกระจุย ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

จาก ระยะทาง 340 เมตร ถึง เมตร ถนนคอนกรีตเดิม

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. รวมระยะทาง 0+340 กม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	723,659.42	1.3607	984,683.37	
2	ป้ายแสดงรายระเอียดการก่อสร้าง	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	Factcr F			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			987,683.37	
	ปรับลดราคาก่อสร้าง			5,133.37	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**982,550.00**	
	ตัวอักษร	**เก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน**			

พื้นที่ก่อสร้าง 1,700.00 ตร.ม

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

ผ.อ กองช่าง

ตรวจ .....

(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)

ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....ประธานกรรมการ

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

2. .....กรรมการ

(นางสายฝน ผาสุขธรรม)

3. .....กรมมการ

(นางสาวศยามล กุลอ้น)

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลโพงาม

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สายทาง สายริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 11 บ้านหอมกระจุย ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 340.00 เมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง

ผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ช่วงที่ 1 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ระยะทาง 0+340 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด ลูกรังหนา 0.10 เมตร	ตร.ม	2,040.00	10.63	21,685.20	1.3607	14.46	29,507.05
2	งานชั้นพื้นทาง (พร้อมบดอัด)							
	2.1 ชนิด ลูกรัง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม (แน่น)	102.00	427.12	43,566.24	1.3607	581.18	59,280.58
3	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	ลบ.ม (แน่น)	85.00	347.90	29,571.50	1.3607	473.39	40,237.94
4	งานผิวทาง							
	4.1 ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม	1,700.00	330.92	562,564.00	1.3607	450.28	765,480.83
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม (แน่น)	97.50	291.89	28,459.28	1.3607	397.17	38,724.54
6	งานรอยต่อ							
	6.1 งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	155.00	101.89	15,792.95	1.3607	138.64	21,489.47
	6.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	15.00	259.43	3,891.45	1.3607	353.01	5,295.10
	6.3 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	340.00	53.32	18,128.80	1.3607	72.55	24,667.86
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
8	ป้ายโครงการ ชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง 1-6				723,659.42			984,683.37
	FACTOR F สำหลับประเภทงานทาง				1.3607			

ผู้ประมาณราคา **เห็นชอบ**

(นายสันติชัย เข็มพร้อม) **(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)**

ผอ.กองช่าง **ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม**