ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลโพงาม

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัดท่า

****

ด้วยเทศบาลตำบลโพงาม มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัดท่า กว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลโพงาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เบิกจ่ายจาก งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเทศบาลตำบลโพงาม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดไม่มีผู้คัดค้าน เทศบาลตำบลโพงามจะใช้งบประมาณนี้จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพงาม

ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑๒ บ้านวัดท่า

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง เทศบาลตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลโพงาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ปร. ๔
- ปร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสันติชัย เข็มพร้อม ประธานกรรมการ
- นางสาวธรรมรัฐ ภู่งาม กรรมการ
- นางสาวศยามล กุลอ้น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ประเภทงาน งานทาง วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพงาม

รหัสแบบเลขที่ ทต.โพงาม 003/2563 สาย คันคลอง 1 ซ้าย 1ซ้าย

สถานที่ หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

จาก ถนนคอนกรีตเดิม ถึง ระยะทาง 250 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. รวมระยะทาง 0+250 กม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	632,792.11	1.3607	861,040.22	กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
2	ป้ายแสดงรายระเอียดการก่อสร้าง	1.00	-	-	ของโครงการ 60วัน นับถัด
	Factcr F			-	จากวันลงนามในสัญญา
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			861,040.22	
	ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลง			17,040.22	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**844,000.00**	
	ตัวอักษร	**แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**			

พื้นที่ก่อสร้าง 1,500.00 ตร.ม

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

ผ.อ กองช่าง

ตรวจ .....

(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)

ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม

อนุมัติ

(นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพงาม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. .....ประธานกรรมการ

(นายสันติชัย เข็มพร้อม)

2. .....กรรมการ

(นางสาวธรรมรัฐ ภู่งาม)

3. .....กรมมการ

(นางสาวศยามล กุลอ้น)

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลโพงาม

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2564

สายทาง สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1ซ้าย หมู่ที่ 12 บ้านวัดท่า ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 250.00 เมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง

ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ช่วงที่ 2 จากถนนคอนกรีตเดิม ที่ กม.0+250 ถึง ระยะทาง 0+250 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด ลูกรังหนา 0.10 เมตร	ตร.ม	1,750.00	10.84	18,970.00	1.3607	14.75	25,812.48
2	งานชั้นพื้นทาง (พร้อมบดอัด)							
	2.1 ชนิด ลูกรัง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม (แน่น)	87.50	437.65	38,294.38	1.3607	595.51	52,107.16
3	งานทรายรองพื้นอัดแน่น 0.05 เมตร	ลบ.ม (แน่น)	75.00	349.90	26,242.50	1.3607	476.11	35,708.17
4	งานผิวทาง							
	4.1 ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม	1,500.00	336.88	505,320.00	1.3607	458.39	687,588.92
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม (แน่น)	37.50	311.25	11,671.88	1.3607	423.52	15,881.92
6	งานรอยต่อ							
	6.1 งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	138.00	103.82	14,327.16	1.3607	141.27	19,494.97
	6.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	12.00	235.10	2,821.20	1.3607	319.90	3,838.81
	6.3 งานรอยต่อตามยาว	เมตร	250.00	60.58	15,145.00	1.3607	82.43	20,607.80
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
8	ป้ายโครงการ ชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง 1-6				632,792.11			861,040.22
	FACTOR F สำหลับประเภทงานทาง				1.3607			

ผู้ประมาณราคา **เห็นชอบ** **อนุมัติ**

(นายสันติชัย เข็มพร้อม) **(นางสาวถนอม แย้มคล้าย)** (นางสาวสุนันทา สุ่มมาตย์)

ผอ.กองช่าง **ปลัดเทศบาลตำบลโพงาม** นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพงาม