ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
เรื่อง รายละเอียดราคากลาง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนซอยหน้าพระลาน ๑๒ ถึงซอยหน้าพระลาน ๘ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ราคากลาง ๔๗๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งประกอบกับแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมภาส เคารพธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน ซ.หน้าพระลาน ๑๒ – ซ.หน้าพระลาน ๘
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

๒. วงเงินงบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๒ ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ราคากลางคำนวณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
๔.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
๔.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕.๑ นางธนภร ลิ้มประสงค์
๕.๒ นางสุธียา กำจาย
๕.๓ นายอภิเทพ ม่วงทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคา
(นางธนภร ลิ้มประสงค์)
ปลัดเทศบาลฯ

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นางสุธียา กำจาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....กรรมการฯ
(นายอภิเทพ ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อยบริเวณ ซอยหน้าพระลาน 12 - ซ.หน้าพระลาน 8

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหน้าพระลาน 12 - ซ.หน้าพระลาน 8

แบบเลขที่ 15/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานทาง	470,476.17	
	ปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อยบริเวณ ซอยหน้าพระลาน12-8		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานทาง		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	470,476.17	
	ราคากลาง	**470,000.00**	
	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางธนภร ลิ้มประสงค์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสุธียา กำจาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอภิเทพ ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนริมแม่น้ำน้อยบริเวณ ซอยหน้าพระลาน 12 - ซ.หน้าพระลาน 8

ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 287 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 แบบเลขที่ 15/2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต้นทุน x Fn	หมายเหตุ
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,722.00	11.25	19,372.50	1.3607	26,360.16	
2	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,722.00	174.11	299,817.42	1.3607	407,961.56	
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	86.10	270.19	23,263.36	1.3607	31,654.45	
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	500.00	
5	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน				346,953.28		470,476.17	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายกฤษธิศักดิ์ สุ่มพ่วง)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจทาน
(นายอภิเทพ ม่วงทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง