

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ป้าย รั้ว และเสาดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์คูทิศ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,923.14	1.3074	150,250.52	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,250.52	(บาท)
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			150,000.00	(บาท)
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุบล บรรทัด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชวิท กาฬภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายแบน วงษ์สุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉลอง อิ่มรัง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ป้าย รั้ว และเสาชง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์อุทิศ หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลโพรณกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน รั้วพร้อมประตูเหล็กเข้าออก ยาว 40 ม.สูง 1.80 ม.ป้ายกว้าง 3 ม.สูง 1.8 ม.พร้อมเสาชงกว้าง 1.20 ม.ยาว 3 ม. สูง 6.00 ม.ตามแบบ อบต.โพรณกยูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรณกยูง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

เมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)
1	งานขุดดินฐานราก	3.60	ลบ.ม.		0.00	148.00	532.80	532.80
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.00	1,454.00	5,816.00	436.00	1,744.00	7,560.00	
3	ไม้แบบ 50%	33.00	ตร.ม.	334.00	11,022.00	133.00	4,389.00	15,411.00
4	เหล็ก DB 12 มม.	565.00	กก.	20.00	11,300.00	3.30	1,864.50	13,164.50
5	เหล็ก RB 6 มม.	86.00	กก.	21.26	1,828.36	4.10	352.60	2,180.96
6	ผนังก่ออิฐบล็อก	18.00	ตร.ม.	95.00	1,710.00	91.00	1,638.00	3,348.00
7	งานฉาบปูนผนังก่ออิฐ	36.00	ตร.ม.	41.00	1,476.00	82.00	2,952.00	4,428.00
8	งานฉาบปูนโครงสร้าง	29.00	ตร.ม.	57.00	1,653.00	100.00	2,900.00	4,553.00
9	งานทับหลังรั้ว							
	9.1 คอนกรีต 1:2:4	0.40	ลบ.ม.	1,454.00	581.60	436.00	174.40	756.00
	9.2 ไม้แบบ 50 %	7.00	ตร.ม.	334.00	2,338.00	133.00	931.00	3,269.00
	9.3 เหล็ก RB 6 มม.	17.00	กก.	21.26	361.42	4.10	69.70	431.12
10	งานติดบัวหัวเสา	28.00	เมตร	7.00	196.00	2.45	68.60	264.60
11	งานก่อสร้างป้าย							
	11.1 ก่ออิฐมอญ	6.56	ตร.ม.	181.00	1,187.36	78.00	511.68	1,699.04
	11.2 งานฉาบปูน	13.00	ตร.ม.	57.00	741.00	82.00	1,066.00	1,807.00
	11.3 งานปั้นบัว	10.00	ม.	7.00	70.00	2.45	24.50	94.50
	11.4 งานทาสีน้ำพลาสติก	13.00	ตร.ม.	22.00	286.00	34.00	442.00	728.00
12	งานตัวหนังสือป้ายอะคริลิกหนา 3 มม. (ตามแบบอบต.โพรณกยูง)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00		(พร้อมติดตั้ง)	9,000.00
13	งานคร่าวเหล็กกล่อง 1.1/2" x 3" x 2.3 มม.	202.90	กก.	25.30	5,133.37	10.00	2,029.00	7,162.37
14	งานแผ่นไม้รั้วสำเร็จรูป ยาว 1 ม. กว้าง 10 ซม. หนา 15 มม.(สีเทาซีเมนต์)	168.00	แผ่น	50.00	8,400.00	2.00	336.00	8,736.00
15	อุปกรณ์ยึดแผ่นไม้รั้ว	336.00	ชุด	1.20	403.20	0.00	0.00	403.20
16	งานทาสีไม้รั้ว	33.60	ตร.ม.	22.00	739.20	34.00	1,142.40	1,881.60
17	งานประตูเหล็ก							
	17.1 เหล็กกล่อง 1.1/2"x3"x2.3 มม.	92.80	กก.	25.30	2,347.84	10.00	928.00	3,275.84
	17.2 เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x1.6 มม.	77.55	กก.	25.55	1,981.40	10.00	775.50	2,756.90
	รวมราคายกไป							93,443.43

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุบล บรรทัด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายแบน วงษ์สุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอวิฬ กาฬภักดี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉลอง อิมรัง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้าง ป้าย รั้ว และเสารง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์ตึก หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ปริมาณงาน รั้วพร้อมประตูเหล็กเข้าออก ยาว 40 ม.สูง 1.80 ม.ป้ายกว้าง 3 ม.สูง 1.8 ม.พร้อมเสารงกว้าง 1.20 ม.ยาว 3 ม. สูง 6.00 ม.ตามแบบ อบต.ไพรนกยูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)
	รวมยอดยกมา							93,443.43
	17.3 เหล็กแบน 1.1/2" x 4 มม.	31.79	กก.	20.45	650.11	10.00	317.90	968.01
	17.4 ล้อเหล็ก Ø 3" ล้อคู่	4.00	ชุด	300.00	1,200.00		0.00	1,200.00
	17.5 ล้อประกอบเหล็ก Ø 1.1/2"	8.00	ชุด	55.00	440.00		0.00	440.00
	17.6 เสาลูกกลิ้ง 2" x 2" x 2 มม.	20.00	กก.	21.60	432.00	10.00	200.00	632.00
	17.7 เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	43.50	กก.	23.50	1,022.25	10.00	435.00	1,457.25
	17.8 เหล็กเหลาขาว Ø 15 มม.	24.90	กก.	33.64	837.64	10.00	249.00	1,086.64
	17.9 เหล็กแบน 2" x 4 มม.	1.80	กก.	20.45	36.81	10.00	18.00	54.81
18	งานทาสีเหล็กกันสนิม+สีจริงทับหน้า	28.40	ตร.ม.	36.00	1,022.40	30.00	852.00	1,874.40
19	งานก่อสร้างเสารง							
	19.1 คอนกรีต 1:2:4	0.65	ลบ.ม.	1,454.00	945.10	436.00	283.40	1,228.50
	19.2 เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	5.40	ตร.ม.	23.36	126.14	5.00	27.00	153.14
	19.3 ไม้แบบ 50%	1.10	ตร.ม.	334.00	367.40	133.00	146.30	513.70
	19.4 งานก่ออิฐฉาบปูน	6.70	ตร.ม.	181.00	1,212.70	78.00	522.60	1,735.30
	19.5 งานฉาบปูน	13.40	ตร.ม.	57.00	763.80	82.00	1,098.80	1,862.60
	19.6 งานปั้นบัว	5.50	ม.	7.00	38.50	2.45	13.48	51.98
	19.7 งานแผ่นเหล็กรองรับเสารง ขนาด 0.2x0.8x0.005ม.	6.20	กก.	35.00	217.00	10.00	62.00	279.00
	19.8 ทราดยาขาว	0.30	ลบ.ม.	264.80	79.44	99.00	29.70	109.14
	19.9 งานท้อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	982.00	1,964.00	900.00	1,800.00	3,764.00
	19.10 งานท้อเหล็กอบสังกะสี Ø 3" ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	1,575.00	1,575.00	580.00	580.00	2,155.00
	19.11 หัวเสารงขนาด Ø 2"	9.00	หัว	90.00	810.00		0.00	810.00
	19.12 เกลียวลวดท้อเหล็กอบสังกะสี 3"x2"	1.00	ตัว	347.00	347.00		0.00	347.00
	19.13 งานปูกระเบื้องพื้น 8"x8"	1.29	ตร.ม.	243.00	313.47	166.00	214.14	527.61
	19.14 งานสลักเหล็ก Ø 15 มม.	1.90	กก.	20.30	38.57	3.30	6.27	44.84
	19.15 งานทาสีน้ำพลาสติก.	3.30	ตร.ม.	22.00	72.60	34.00	112.20	184.80
	รวมราคา							114,923.14

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอุบล บรรทัด)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจวิท กาฬภักดี)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายแบน วงษ์สุวรรณ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายฉลอง อิ่มรัง)