แบบ ปปช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลไพรนกยูง หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลไพรนกยูง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ๒๖๐ บ่อ

ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๙,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลไพรนกยูง หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลไพรนกยูง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ๒๖๐ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งบประมาณราคากลาง **๑,๕๖๓,๖๖๙.-บาท(-หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน-)**

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิมล สุขบัวใหญ่

๖.๒ นายอุบล บรรทัด

๖.๓ นางอรอิริยา รุ่งเรือง

๖.๔ นายลำพอง ขอพึ่ง

๖.๕ นายวิจิตร ทนชั่งยา

ปร. ๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในตำบลไพรนกยูง

ปริมาณงาน ขนาดปากบ่อกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร จำนวนรวม ๒๖๐ บ่อ (หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒๐ บ่อ หรือรายละเอียดไม่น้อยกว่าประมาณการกำหนด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมืองชัยนาท ๒๑.๐๐ - ๒๑.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น (บาท)	Vat	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานธนาคารน้ำใต้ดิน	๑,๔๖๑,๓๗๒.๙๐	๑.๐๗๐๐	๑,๕๖๓,๖๖๙.๐๐	Factor F
					เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๕๖๓,๖๖๙.๐๐	(บาท)
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			๑,๕๖๓,๖๖๙.๐๐	(บาท)
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน			

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุบล บรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอรอิริยา รุ่งเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายลำพอง ขอพึ่ง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิจิตร ทนชั่งยา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในตำบลไพรนกยูง

ปริมาณงาน ขนาดปากบ่อกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร จำนวนรวม ๒๖๐ บ่อ (หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒๐ บ่อ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒๐ บ่อ หรือรายละเอียดไม่น้อยกว่าประมาณการกำหนด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓ ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานวัสดุต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงานต้นทุน (บาท)		รวมค่างานต้นทุน
				ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	
๑	งานดินขุด	ลบ.ม.	๘.๐๐	-	-	๑๔๘.๐๐	๑,๑๘๔.๐๐	๑,๑๘๔.๐๐
๒	งานหินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.	ลบ.ม.	๖.๐๐	๓๖๙.๑๖	๒,๒๑๔.๙๖	๑๐๔.๐๐	๖๒๔.๐๐	๒,๘๓๘.๙๖
๓	หิน ๑"-๒"	ลบ.ม.	๒.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐
๔	งานท่อ PVC. ศก. ๓"	เมตร	๒.๕๐	๙๓.๔๕	๒๓๓.๖๓	-	-	๒๓๓.๖๓
๕	สามทาง PVC. ๓"	อัน	๑.๐๐	๑๕๘.๘๘	๑๕๘.๘๘	-	-	๑๕๘.๘๘
๖	งานผ้ามุงสีฟ้า	ผืน	๒.๐๐	๔๔๘.๖๐	๘๙๗.๒๐	๑๐๔.๐๐	๒๐๘.๐๐	๑,๑๐๕.๒๐
๗	ค่าป้าย	ชุด	๑.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐
	ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓,๖๐๔.๖๗		๒,๐๑๖.๐๐	๕,๖๒๐.๖๗
	งานบ่อธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลไพรนกยูง			๒๖๐.๐๐ บ่อ				๑,๔๖๑,๓๗๒.๙๐
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		๗%					๑๐๒,๒๙๖.๑๐
	รวมราคากลางทั้งสิ้น							๑,๕๖๓,๖๖๙.๐๐
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							๑,๕๖๓,๖๖๙.๐๐

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิมล สุขบัวใหญ่)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุบล บรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอรอิริยา รุ่งเรือง)

ลงชื่อ ลำพอง ขอพึ่ง กรรมการ
(นายลำพอง ขอพึ่ง)

ลงชื่อ วิจิตร ทนชั่งยา กรรมการ
(นายวิจิตร ทนชั่งยา)