

บันทึกกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน: ครัวภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
 โครงการ: งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน: ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามมาตรฐานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านประจักษ์ หมู่ 2 ต.ประจักษ์ อ.สามโก้ จ.อุทัยธานี  
 ส่วนโยธา: องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
 แบบเลขที่:  
 ประมาณราคาตามแบบ: จำนวน 1 แบบ  
 กำหนดราคากลาง เมื่อ 29 เม.ย. 2562

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน จำนวนรวมเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าต่อตาราง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ครัวภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อทอก PVC ขนาด 6 นิ้ว ขึ้น 13.5 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	254,164.45	0	254,164.45	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-		-	
สรุป	รวมเป็นราคากลาง			254,164.45	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			254,000.00	
สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายอนุชา แดงศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
 รักษาการ ในตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (น.ส.ประภาศรี พวงมาศ)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (น.ส.เจนจิรา แก้วแก้วเกษมธรรม์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายการกำหนดราคาของ... งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน... ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. (6 นิ้ว) ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามมาตรฐานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมปิลาโคส เกร็ดจำนวน 1 ปี

หน่วยงาน... องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์


แผนที่... 1/2

แบบเลขที่...


สถานที่ก่อสร้าง... บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านประจักษ์ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

กำหนดราคาประเมิน วันที่ 29 พ.ค. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	1	บ่อ						
1	ค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5	100.00	เมตร	2,080.00	208,000.00	-	-	208,000.00	
2	ถนบก้อนกรวดรอบบ่อ 1.00x1.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	1.00	ควม.	350.00	350.00	-	-	350.00	
3	ท่อ PVC (นอก.ชั้น 13.5)ขนาด Dia 1.5 นิ้ว ยาว 4 เมตร รวมข้อต่อ	11.00	ท่อน	164.95	1,814.45	-	-	1,814.45	
	งานสูบน้ำ								
4	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible pump) ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) หรืออุปกรณ์	1.00	เครื่อง	32,500.00	32,500.00	2,500.00	2,500.00	35,000.00	
5	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาดขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) หรืออุปกรณ์	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมค่าแรงงานและวัสดุ				251,644.45		2,500.00	254,144.45	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอนุชา แผลศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์  
รักษาการในตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(น.ส.ระวีภาสกร พวงนาค)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(น.ส.เจนจิรา แก้วแก้วกรมกรณ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน