

## รายการกำหนดราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บริเวณบ้านนายชาติ - บ้านนายอนันต์ แก้วตัน (หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง)  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม 240 ม.หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


แบบเลขที่ /2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	1.1 งานลาดยางขนาดเบา	1,200.00	ตร.ม.	-	-	1.69	2,028.00	2,028.000	
	1.2 งานทรายถมคันทาง	48.00	ลบ.ม.	203.29	9,757.920	-	-	9,757.920	
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	960.00	ตร.ม.	346.00	332,160.00	-	-	332,160.000	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	- เหล็กเสริม	960.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT)	28.00	ม	147.74	4,136.72	-	-	4,136.720	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	64.00	ม	123.17	7,882.88	-	-	7,882.880	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
	2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	ม	61.27	-	-	-	-	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
3	งานไหล่ทาง								
	3.1 ลูกรังไหล่ทาง	36.00	ลบ.ม	214.24	7,712.64	-	-	7,712.640	(ค่าวัสดุ+ค่าแรง)
4	ป้ายโครงการ								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>								<b>363,678.160</b>	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวสายบัว เกิดดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายอดุลย์ สุพรรณคำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายรามเมศ มีสำลี)