

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดพัฒนาราม,สายหลังวัดพัฒนาราม หมู่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๒๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป  
โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดพัฒนาราม,สายหลังวัดพัฒนาราม หมู่ ๓ จุดเริ่มจากริมถนนลาดยางสาย ๓๒๑๒ ถึง บริเวณริมถนนสายบ้านหนองยอ-บ้านหนองมะขาม โดยการปูยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๐ ตารางเมตร ลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓** เป็นเงิน ๑,๖๕๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสมชาย ยิ้มเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๗.๒ นางสาวสุภาภรณ์ หริพ่าย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  - ๗.๓ นายศรคม สมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายข้างวัดพัฒนาราม,สายหลังวัดพัฒนาราม หมู่ 3  
 สถานที่ก่อสร้าง จากริมถนนลาดยางสาย 3212 ถึง บริเวณถนนสายบ้านหนองยอ - บ้านหนองมะฆาม  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา  
 แบบเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,530.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 6,120.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,655,021.34	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,655,021.34	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	1,655,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 1.530 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,081,699.35 บาท



ประธานกรรมการ


(นายสมชาย ยิ้มเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวสุภาภรณ์ หริพ่าย)

นักพัฒนาชุมชน



กรรมการ

(นายศรคม สมพันธ์)

นักวิชาการศึกษา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายช้างวัดพัฒนาราม,สายหลังวัดพัฒนาราม หมู่ 3

สถานที่ก่อสร้าง จากริมถนนลาดยางสาย 3212 ถึง บริเวณถนนสายบ้านหนองยอ - บ้านหนองมะขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

แบบเลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,142.00	10.13	21,698.46	1.3607	13.78	29,525.09
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	6,120.00	12.40	75,888.00	1.3607	16.87	103,260.80
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	6,120.00	175.29	1,072,774.80	1.3607	238.52	1,459,724.67
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	382.50	120.11	45,940.16	1.3607	163.43	62,510.78
รวมค่าก่อสร้าง								1,655,021.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,216,301.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764