แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3,4 บ้านไร่พัฒนา,บ้านหัวหว้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-401 (2)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2-ก.ย.-63

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 470.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,328,812.84	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	**1,328,812.84**	
	คิดเป็นราคากลาง	**1,328,000.00**	
	(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.470 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,825,531.91 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 165 / 2563 สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ยิ้มเมือง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นางสาวสุภาภรณ์ หริพ่าย)
นักพัฒนาชุมชน

..... กรรมการ
นางสาวชลธิชา บุญช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3,4 บ้านไร่พัฒนา,บ้านหัวหว้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-401 (2)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 2 กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,914.00	13.16	38,348.24	1.3607	17.91	52,180.45
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	286.70	557.52	159,840.98	1.3607	758.62	217,495.62
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,820.00	28.61	80,680.20	1.3607	38.93	109,781.55
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	2,820.00	237.66	670,201.20	1.3607	323.38	911,942.77
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	11.75	260.00	3,055.00	1.3607	353.78	4,156.94
	5.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	94.00	260.00	24,440.00	1.3607	353.78	33,255.51
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,328,812.84**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	976,565.62
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2764

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พัฒนา-บ้านหัวหว้า หมู่ ๓,๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๔๔,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไร่พัฒนา-บ้านหัวหว้า หมู่ ๓,๔ ตำบลไร่พัฒนา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

๕. กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๒๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย ยิ้มเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นางสาวสุภาภรณ์ หริพ่าย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

๗.๓ นางสาวชลธิชา บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี