รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ช่วงที่ ๒)

ปริมาตรงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๕ ตร.ม (แบบมีไหล่ทาง)

ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของ อบต.สะแกกรัง กำหนด

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน โยธา

ประมาณการโดย ว่าที่ รต.พุฒิพงศ์ ประกอบธัญญะศิริ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นผิวจราจร	1,405	ตร.ม	-	-	7.00	9,835.00	9,835.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	70	ลบ.ม	420.00	29,400.00	99.00	6,930.00	36,330.00	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ซม.	210	ลบ.ม	1,766.00	370,860.00	306.00	64,260.00	435,120.00	
4	เหล็กเส้นกลมขนาด ๖ มม.	2.48	ตัน	23,425.00	58,094.00	3,401.00	8,434.00	66,528.00	
5	งานเหล็ก RB 15 มม.	0.38	ตัน	16,771.00	6,372.00	3,401.00	1,292.00	7,664.00	
6	งานเหล็ก DB 16 มม.	0.44	ตัน	18,189.00	8,003.00	3,401.00	1,496.00	9,499.00	
7	งานไม้แบบ 1 x 6 นิ้ว	38	ลบ.ฟ	562.00	21,356.00	-	-	21,356.00	
8	งานลวดผูกเหล็ก	85	กก.	38.00	3,230.00	-	-	3,230.00	
9	งานกระดาษชานอ้อย	2.5	แผ่น	350.00	875.00	-	-	875.00	
10	งานแอสฟัสต์อุดรอยต่อ	139	ลิตร	25.00	3,475.00	10.00	1,390.00	4,865.00	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	42	ลบ.ม	250.00	10,500.00	99.00	4,158.00	14,658.00	
						รวมเป็นเงิน		609,960.00	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %