



**แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองตาเจ๊ก	ชยันต	เขตฝนตก (ปกติ)	หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อยู่ในท้องที่จังหวัด			ราคาน้ำมันโซล่า 24.50 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้า	-	%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	รวมยอดยกมา				2,036,816.21			2,726,090.58	
10	งานกำแพง ค.ส.ล. หน้าท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม. กั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ	2	แห่ง	7,476.41	14,952.82	1.3266	9,918.20655	19,836.41	
	<b>รวมยอดทั้งหมด</b>				2,051,769.03	1.3266		2,745,926.99	(ปรับยอดลดลง 426.99 บาท)
							<b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>	<b>2,745,500.00</b>	

ตัวหนังสือ (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

**แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองตาเจ๊ก	หน่วยงาน	สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยนาท	เขตฝนตก (ปกติ)	ราคาน้ำมันโซล่า 24.50 บาท/ลิตร
เงินล่วงหน้า	-	%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
เงินประกันผลงานหัก	-	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %

**1 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน**

1.3266

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ตามคำสั่งที่ .....57..... / 2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

..... ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ ย้อยพลแสน)

รท.ผอ.กองช่าง

..... กรรมการ

(นายรัชช พลับเงิน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นางสาวเสาวนีย์ อยู่เกิด)

นายช่างโยธา ปฏิบัติการ

## ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองตาเจ๊ก  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,836,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป สภาพเดิม ปากคลองกว้างเฉลี่ย 17 -58 ม. ท้องคลองกว้าง 14 - 42 ม. ความลึกเฉลี่ย 1.80 ม. ขุดลอกให้มีปากคลองกว้างเฉลี่ย 24 - 110 ม. ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 16 - 102 ม. ลึก 2.20 ม. เป็นความลึกทั้งสิ้น 4.00 ม. ความยาว 491 ม. ปริมาตรดินขุด 44,400 ลบ.ม. และทำคันดินถมเกลี่ยแต่งแนบโดยรอบ กว้าง 6 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาตรดินถม 17,677 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.40 ม. จำนวน 202 ท่อน ท่อระบายน้ำ 0.80 ม. จำนวน 14 ท่อน งานกำแพงหน้าท่อ ขนาด  $\varnothing$  0.40 ม. จำนวน 14 แห่ง กำแพงหน้าท่อ ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม. จำนวน 2 แห่ง กำแพงหน้าท่อ ขนาด  $\varnothing$  0.80 ม. จำนวน 2 แห่ง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 2,745,500 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอนันต์ ย้อยพลแสน ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายธวัช พลับเงิน กรรมการ
  - 6.3 นางสาวเสาวนีย์ อยู่เกิด กรรมการ