



แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุฤทัย  
 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยกระทอน หมู่ที่ 3 ต.สุฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  
 ปริมาณงาน คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 ต.สุฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี  
 ระยะเวลาการ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างพื้นทาง								
	- งานฉาบกลางขนาดเบา	230.00	ตร.ม.	1.68	386.40	1.3624	2.28	526.43	
	- งานทรายถมคันทาง	46.00	ลบ.ม	247.40	11,380.40	1.3624	337.05	15,504.65	
2	งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	920.00	ตร.ม.	345.90	318,228.00	1.3624	471.25	433,553.82	
2.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง @ 50 เมตร ( EXPANSION JOINT)	20.00	ม	347.11	6,942.20	1.3624	472.90	9,458.05	
2.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง @ 10 เมตร (CONTRACTION JOINT)	72.00	ม	225.36	16,225.92	1.3624	307.03	22,106.19	
2.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	230.00	ม	59.44	13,671.20	1.3624	80.98	18,625.64	
3	งานไหล่ทาง								
	-งานไหล่ทางหินคลุก	39.68	ลบ.ม	341.54	13,550.59	1.3624	465.31	18,461.32	
4	ป้ายโครงการ								
	-4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	(ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว2808 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547)					
					379,998.31	TOTAL		518,236.10	

(1) ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	379,998.31
(2) ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4) Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5) Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(6) Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ )	=	
(7) Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
(8) Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายยอดชาย เวสานุชาติ)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ  
 (นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายสาธิต ผุดผ่อง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง