

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินโดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลมบ่อซอยอ่างเก็บน้ำ  
 ปริมาณงาน ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินโดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยกลมบ่อขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 1500 ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.  
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองแร่ ตำบลสุทธุทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุทธุทัย  
 ผู้ประมาณการ คณะกรรมาการราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานลงหินคลุกซ่อมแซมถนน								
	- งานถากถางขนาดเบา	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.63	2,445	2,445.00	
	- งานดินถมปรับปรุงคันทางพร้อมบดทับ	180.00	ลบ.ม.	77.68	13,982	-	-	13,982.40	
	- งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	600.00	ลบ.ม.	270.87	162,522.00	5	3,000	165,522.00	
							รวม	181,949.40	
2	งานวางท่อ								
	-งานขุดดินวางท่อแล้วกลบกลับ								
	-งานดินขุด	16.00	ลบ.ม.	20.04	320.64	-	-	320.64	
	-คอนกรีตรองพื้นท่อ1:3:5	0.80	ลบ.ม.	1,738.32	1,390.66	-	-	1,390.66	
	-งานวางท่อØ1.00 ม.	2.00	ท่อน	800.00	1,600.00	510.00	1,020.00	2,620.00	
							รวม	4,331.30	
	รวมค่าแรงงานและวัสดุ				13,982.40			186,280.70	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายสาธิต ผุดผ่อง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายยอดชาย เวสาธุชาติ)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
 (นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

