สรุปแบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมทอง 1

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมทอง 1

ปริมาณงาน คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 12 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ประมาณการ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างพื้นทาง**								
	- งานถากถางขนาดเบา	230.00	ตร.ม.	1.63	374.90	1.3624	2.22	510.76	
	- งานทรายถมคันทาง	46.00	ลบ.ม	248.40	11,426.40	1.3624	338.42	15,567.32	
2	**งานผิวทาง:ซีเมนต์ปอตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต**								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	920.00	ตร.ม.	348.60	320,712.00	1.3624	474.93	436,938.02	
	(PORTRAND CEMENT CONCRETE)								
	2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง @ 50 เมตร	20.00	ม	342.76	6,855.20	1.3624	466.97	9,339.52	
	(EXPANSIONTION JOINT)								
	2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง @ 10 เมตร	72.00	ม	221.79	15,968.88	1.3624	302.16	21,756.00	
	(CONTRACTION JOINT)								
	2.4 รอยต่อตามยาว	230.00	ม		-	1.3624	-	-	
	(LONGITUDINAL JOINT)								
3	**งานไหล่ทาง**								
	-งานหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ	39.68	ลบ.ม	341.54	13,550.59	1.3624	465.31	18,461.32	
					368,513.07		TOTAL	502,572.94	

(1)	ค่างานต้นทุน(งานทาง)	=	368,513.07
(2)	ค่างานต้นทุน(สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(3)	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-
(4)	Factor F (งานทาง)	=	1.3624
(5)	Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(6)	Factor F(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
(7)	Factor Fn (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
(8)	Factor Fn (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง(ขอเบิกเพียง)		500,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาธิต ผดผ่อง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยอดชาย เวสานุชาติ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขนุการ

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน