

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนาลุงัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร

ปร.4

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร


สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสาสี ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย


ผู้ประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานขุดดิน								
1.1	ขุดดินรองพื้นเดิม+ท่อระบายน้ำ	45.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
							รวม	5,625.00	
2	งานรื้อท่อคลส.Ø1.00ม.	14.00	ท่อน	-	-	300.00	4,200.00	4,200.00	
	งานรื้อพื้นคลส. หน้า 0.10.0.15 ม.	50.00	ตร.ม.	-	-	65.00	3,250.00	3,250.00	
							รวม	7,450.00	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	32.29	ลบ.ม.	1,813.08	58,544.35	391.00	12,625.39	71,169.74	
3.2	คอนกรีตหยาบ1:3:5	2.40	ลบ.ม.	1,738.32	4,171.97	398.00	955.20	5,127.17	
3.3	เหล็ก RB ขนาด Ø6 มม.	0.04	ตัน	28,046.86	981.64	-	-	981.64	
3.4	เหล็ก RB ขนาด Ø9 มม.	0.06	ตัน	26,076.71	1,460.30	-	-	1,460.30	
3.5	เหล็ก RB ขนาด Ø19 มม.	0.12	ตัน	23,655.14	2,838.62	-	-	2,838.62	
3.6	เหล็ก DB ขนาด Ø12 มม.	1.38	ตัน	22,583.49	31,165.22	-	-	31,165.22	
3.7	เหล็ก DB ขนาด Ø16 มม.	0.66	ตัน	22,031.15	14,606.65	-	-	14,606.65	
3.8	เหล็ก DB ขนาด Ø20 มม.	0.79	ตัน	21,383.18	16,892.71	-	-	16,892.71	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผุดผ่อง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยอดชาย เวสานุชาติ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนาลุงัน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร


สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสาสี ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย


ผู้ประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
3.9	ค่าแรงงานตัด,ตัด และผูกเหล็ก	2.93	ตัน	-	-	3,300.00	9,669.00	9,669.00	
3.10	ลวดผูกเหล็ก	88.00	กก.	40.50	3,564.00	-	-	3,564.00	
							รวม	157,475.04	
4	งานไม้แบบ								
4.1	ค่าไม้แบบ	23.00	ตร.ม.	476.00	10,948.00	-	-	10,948.00	
4.2	เสาไม้ค้ำยัน ยาว 2.00 เมตร (รับแบบพื้น)	90.00	ตัน	50.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.3	ไม้ค้ำยัน/คร่าว	7.00	ลบ.ฟ.	476.00	3,332.00	-	-	3,332.00	
4.4	ค่าแรงงาน	34.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,522.00	4,522.00	
4.5	ตะปูตอกไม้แบบ	18.00	กก.	46.73	841.14	-	-	841.14	
4.6	ทรายถมข้างBox (แน่น)	24.00	ลบ.ม.	420.56	10,093.44	-	-	10,093.44	
4.7	หินคลุก (ถมข้างหุ้มข้าง)	12.00	ลบ.ม.	341.00	4,092.00	-	-	4,092.00	
4.8	งานปิดกั้นทางน้ำ 2 ข้าง และขุดคืบ	6.00	เมตร	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
							รวม	50,328.58	
							รวมค่าแรงงานและวัสดุ	220,878.62	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสาธิต ผุดผ่อง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายยอดชาย เวทยานุชาติ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน