ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายวังบ่าง – หนองงูเหลือม (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๓

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายวังบ่าง – หนองงูเหลือม (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๓ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามแบบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายวังบ่าง – หนองงูเหลือม (แอสฟัสติก) หมู่ที่ ๑๓

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ห้าแสนบาทถ้วน) ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนถนนแอสฟัสติก กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ **เป็นเงิน** ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวจิตรา แตงเส็ง

๗.๒ นางสาวรัชนีวรรณ โกสุม

๗.๓ นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลาง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวังบ่าง -หนองงูเหลือม(แอสฟัลติก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 21 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	500,000.00	500,000.00	
	เงื่อนไข			
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น		500,000.00	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง		**500,000.00**	
	ตัวอักษร	**ห้าแสนบาทถ้วน**		

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,600.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 312.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตรา แตงเส็ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรัชนีวรรณ โกสุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายวังบ่าง -หนองงูเหลือม(แอสฟัลติก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย แบบที่เลขที่
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 21 กันยายน 2564
ปริมาณงาน	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 320.00 ม. งาน Tack Coat บนผิวคอนกรีต จำนวน 1,600.00 ตร.ม. งาน Asphaltic Concrete ปรับระดับผิวทาง จำนวน 19.23 ตัน
	งาน Asphaltic Concrete หนา 3.00 ซม. จำนวน 1,600.00 ตร.ม.

หน่าย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุรวมค่าแรง	ราคาทุน	F_N	าคา/หน่วยxF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานผิวทางชนิด Asphaltic Concete**				-			-	
	1.1 งาน Tack Coat บนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,600.00	14.58	23,329.60	1.3607	19.84	31,744.59	
	1.2 Asphaltic Concrete ปรับระดับผิวทาง	ตัน	19.23	2,272.99	43,711.32	1.3607	3,092.86	59,477.99	
	1.3 Asphaltic Concrete หนา 2.5 ซม.	ตร.ม.	1,600.00	163.64	261,827.35	1.3607	222.67	356,268.48	
2	**งานเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง**								
	2.1 งานตีเส้นใช้สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวและเหลืองกว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	96.00	250.00	24,000.00	1.3607	340.18	32,656.80	
3	**งานป้ายจราจร**								
	ป้ายบังคับ	ป้าย	2.00	4,200.00	8,400.00	1.3607	5,714.94	11,429.88	
	ป้ายเตือน	ป้าย	2.00	3,800.00	7,600.00	1.3607	5,170.66	10,341.32	
	รวมราคากลาง				368,868.27			501,919.06	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ห้าแสนบาทถ้วน)							500,000.00	

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	368,868.27
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607
(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ = 1 + { (3)÷ [(1)x(4) + (2)x(5)] }	
(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = (4)x(6)	
(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ (Factor FN) = (5)x(6)	
รวมค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น	500,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจิตรา แตงเสิ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรัชนีวรรณ โกสุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเกียรติศักดิ์ พิมพ์จันทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน