

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 แบบเลขที่.....ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการพร้อมแบบแปลน
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคา		จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน			
1	งานรื้อถอน									
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	27	-	ตรม.	-	-	40	1,080	1,080	
	- ประตูพร้อมวงกบไม้บานเปิดเดี่ยว	1	-	ชุด	-	-	70	70	70	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบไม้บานเปิดคู่ 2 ช่อง	2		ชุด			95	190	190	
	- ประตูคูมิมิเทียมพร้อมกระจก	6.20		ตรม.			150	930	930	
	- โครงสร้างเหล็กตะแกรง	24		ตรม.			70	1,680	1,680	
2.	งานผนังและฝ้า									
	งานก่อสร้างรั้วผนังคอนกรีตบล็อก 0.19x0.39 x0.07	23	-	ตรม.	-	-	65	1,495	1,495	
	-ซีเมนต์บล็อก	299	6.25	แผ่น	1,868	-	-	-	1,868	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	155.25	2.40	กก.	372	-	-	-	372	
	-ปูนขาว	72	5.47	กก.	393	-	-	-	393	
	-ทรายหยาบ	0.69	264.80	ลบม.	182	-	-	-	182	
	-น้ำผสมปูน	115	0.144	ลิตร	16	-	-	-	16	
3.	งานตามแตงผิวผนังและพื้น									
	งานฉาบปูนเรียบ ผนัง	46	-	ตรม.	-	-	82	3,772	3,772	
	-ปูนซีเมนต์ผสม	554.76	2.40	กก.	1,331	-	-	-	1,331	
	-น้ำยาผสมปูนฉาบ	354.66	2.00	กก.	709	-	-	-	709	
	-ทรายละเอียด	1.84	373.83	ลบม.	687	-	-	-	687	
รวมยอดยกไป									14,775	