

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร(แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตลุกคู่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๔๒,๑๐๐.๐๐บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร(แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔๒,๑๐๐.๐๐บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)	จำนวน	๑	แผ่น
------------------------------------	-------	---	------

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)	จำนวน	๙	แผ่น
---	-------	---	------

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพรชัย	หรั่งแจ่ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสราวุธ	ทองคำขาว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางเมธาวรร	ชิตประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลูกคู่
 ประเภท โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี แบบฝิวดิน
 ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำแบบฝิวดิน
 ขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ระบบกรองน้ำฝิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 1141005	473,764.00	1.3043	617,930.39	✓
	1.2 ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ 2211025	171,877.00	1.3043	224,179.17	✓
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	645,641.00		842,109.56	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			842,100.00	
ตัวอักษร	(เงินแปดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรายุทธ ทองคำขาว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเมธาวรรณ ชิตประเสริฐ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลูกตุ้									
ประเภท โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกตุ้ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี									
ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกตุ้ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี									
แบบผิวดิน ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ									
ผิวดินขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม)									
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลูกตุ้ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาปฐวี ตำบลลูกตุ้ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี									
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	๑. งานดิน								
๑.๑	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	-		๑๔๘.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	
๑.๒	พรวนหน้าดิน, พรวนหน้าดิน	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๒,๘๐๓.๗๔	๙๙.๐๐	๕๙๔.๐๐	๓,๓๙๗.๗๔	
	๒. งานแบบหล่อ								
๒.๑	ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐ % พร้อมไม้คร่าว	๑๙๗.๐๐	ตร.ม.	๕๗๒.๐๐	๑๑๒,๖๘๔.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๖,๒๐๑.๐๐	๑๓๘,๘๘๕.๐๐	
๒.๒	ตะปู	๔๙.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๒,๒๘๙.๓๗	-		๒,๒๘๙.๓๗	
	๓. งานคอนกรีต								
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๑.๕๙	๓,๓๘๓.๑๘	๓๙๘.๐๐	๗๙๖.๐๐	๔,๑๗๙.๑๘	
๓.๒	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๖.๓๖	๑๐,๕๙๘.๑๖	๔๙๘.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๑๓,๕๘๖.๑๖	
๓.๓	คอนกรีต ๑ : ๑ ๑/๒ : ๓ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก/ลบ.ม.)	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๑.๐๐	๓๓,๖๒๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๙,๙๖๐.๐๐	๔๓,๕๘๐.๐๐	
๓.๔	ปูนทราย ๑ : ๔	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๗๖.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๔๙๘.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑,๖๗๔.๐๐	
	๔. งานเหล็ก								
๔.๑	เหล็กเส้นกลม dia. ๖ มม. (๒.๒๒ กก./เส้น)	๔๕.๐๐	กก.	๒๔.๒๙	๑,๐๙๓.๐๕	๔.๑๐	๑๘๔.๕๐	๑,๒๗๗.๕๕	
๔.๒	เหล็กเส้นกลม dia. ๘ มม. (๔.๙๙ กก./เส้น)	๖๓๕.๐๐	กก.	๒๒.๐๘	๑๔,๐๒๐.๘๐	๔.๑๐	๒,๖๐๓.๕๐	๑๖,๖๒๔.๓๐	

๔.๓	เหล็กเส้นกลม dia. ๑๒ มม. (๘.๘๘ กก./เส้น)	๗๑๐.๐๐	กก.	๒๒.๗๐	๑๖,๑๑๗.๐๐	๓.๓๐	๒,๓๔๓.๐๐	๑๘,๔๖๐.๐๐
๔.๔	เหล็กข้ออ้อย dia ๑๖ มม. (๑๕.๘ กก./เส้น)	๙๐.๐๐	กก.	๑๘.๑๙	๑,๖๓๗.๑๐	๓.๓๐	๒,๙๗.๐๐	๑,๙๓๔.๑๐
๔.๕	ลวดผูกเหล็ก No ๑๘	๔๕.๐๐	กก.	๓๘.๙๔	๑,๗๕๒.๓๐	-	-	๑,๗๕๒.๓๐
๕. งานท่อและอุปกรณ์								
๕.๑	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๒ ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๔๔๒.๐๖	๑,๔๔๒.๐๖	๑๖๒.๐๐	๑๖๒.๐๐	๑,๖๐๔.๐๖
๕.๒	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia ๔"	๒.๐๐	ท่อน	๒,๓๘๓.๐๐	๔,๗๖๖.๐๐	๑๙๒.๐๐	๓๘๔.๐๐	๕,๑๕๐.๐๐
๕.๓	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia ๓"	๒.๐๐	ท่อน	๑,๗๒๔.๐๐	๓,๔๔๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๗๙๘.๐๐
๕.๔	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๑,๑๒๓.๘๔	๑,๑๒๓.๘๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๒๓.๘๔
๕.๕	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๑ ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อน	๘๗๒.๔๓	๘๗๒.๔๓	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๖๒.๔๓
๕.๖	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๑"	๔.๐๐	ท่อน	๕๔๕.๘๐	๒,๑๘๓.๒๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๒,๕๔๓.๒๐
๕.๗	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๓/๔"	๒.๐๐	ท่อน	๓๗๐.๑๐	๗๔๐.๒๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๖๐.๒๐
๕.๘	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว ๖ม. dia ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อน	๒๖๔.๔๙	๒๖๔.๔๙	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๒๔.๔๙
๕.๙	ท่อ PVC ยาว ๔ ม. ขึ้น ๘. ๕ ป้ายเรียบ dia ๓/๔"	๒.๐๐	ท่อน	๕๐.๔๗	๑๐๐.๙๔	๔๘.๐๐	๙๖.๐๐	๑๙๖.๙๔
๕.๑๐	ท่อ PVC ยาว ๔ ม. ขึ้น ๘. ๕ ป้ายเรียบ dia ๑"	๑.๐๐	ท่อน	๖๗.๒๙	๖๗.๒๙	๖๘.๐๐	๖๘.๐๐	๑๓๕.๒๙
๕.๑๑	ท่อสแตนเลส dia ๑/๒"	๑.๐๐	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕.๑๒	ฝาครอบ PVC. ขึ้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๖.๐๐	ตัว	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐
๕.๑๓	ฝาครอบ G/S dia ๔"	๑.๐๐	ตัว	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐
๕.๑๔	ท่อ PVC Ø ๑ ๑/๒" เจาะรู x ๐.๕๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	-	-	๖๙๐.๐๐
รวมยอดยกไป					๒๑๗,๒๕๓.๕๕		๕๐,๐๔๑.๐๐	๒๖๗,๒๙๔.๕๕
รวมยอดยกมา								
๕.๑๕	ข้อต่อเกลียวใน PVC. ขึ้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๖.๐๐	ตัว	๑๔.๘๘	๘๘.๖๘			๘๘.๖๘
๕.๑๖	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น ๑๓.๕ dia ๑ ๑/๒"	๖.๐๐	ตัว	๑๐.๔๑	๖๒.๕๖			๖๒.๕๖
๕.๑๗	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia ๑/๒"	๔.๐๐	ตัว	๑๕.๓๗	๖๑.๔๘			๖๑.๔๘
๕.๑๘	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia ๓/๔"	๑.๐๐	ตัว	๒๒.๐๔	๒๒.๐๔			๒๒.๐๔
๕.๑๙	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia ๑"	๓.๐๐	ตัว	๓๘.๕๗	๑๑๕.๗๑			๑๑๕.๗๑

๕.๒๐	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๑/๒"	๔.๐๐	ตัว	๑๖.๘๒	๖๗.๒๘		๖๗.๒๘
๕.๒๑	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๓/๔"	๔.๐๐	ตัว	๒๔.๓๐	๙๗.๒๐		๙๗.๒๐
๕.๒๒	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๑"	๘.๐๐	ตัว	๔๒.๐๖	๓๓๖.๔๘		๓๓๖.๔๘
๕.๒๓	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๒"	๒.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๑๖๑.๘๒		๑๖๑.๘๒
๕.๒๔	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๒ ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๑๔๔.๔๒	๒๘๘.๘๔		๒๘๘.๘๔
๕.๒๕	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๓"	๔.๐๐	ตัว	๒๑๖.๙๒	๘๖๗.๖๘		๘๖๗.๖๘
๕.๒๖	ช่องเหล็กอบสังกะสี ๙๐ ม-ม dia ๔"	๔.๐๐	ตัว	๓๘๒.๒๒	๑,๕๒๘.๘๘		๑,๕๒๘.๘๘
๕.๒๗	ช่อง ๙๐" แสดมเลส dia. ๑/๒"	๓.๐๐	ตัว	๓๔๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐		๑,๐๒๐.๐๐
๕.๒๘	เส้นทางเหล็กหล่อ หน้า งาน ๔ ด้าน dia ๔"	๑.๐๐	ตัว	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐		๒,๖๐๐.๐๐
๕.๒๙	ข้อลเหล็กมเหล็กอบสังกะสี dia ๓/๔"	๒.๐๐	ตัว	๑๔.๐๐	๒๘.๐๐		๒๘.๐๐
๕.๓๐	อี-โบลท์ ขึ้น ๑๕ dia ๔"	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐		๗๐๐.๐๐
๕.๓๑	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia ๓/๔"	๒.๐๐	ตัว	๑๓.๐๐	๒๖.๐๐		๒๖.๐๐
๕.๓๒	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia ๒ ๑/๒"	๒.๐๐	ตัว	๓๘.๐๐	๗๖.๐๐		๗๖.๐๐
๕.๓๓	ยูนิยมนเหล็กอบสังกะสี dia ๒ ๑/๒"	๑.๐๐	ตัว	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐
๕.๓๔	รัดแยก dia ๔"	๒.๐๐	ตัว	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐		๔๔๐.๐๐
๕.๓๕	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia ๓"	๖.๐๐	ตัว	๒๙๕.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐		๑,๗๗๐.๐๐
๕.๓๖	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia ๔"	๑๒.๐๐	ตัว	๓๓๕.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐		๔,๐๒๐.๐๐
๕.๓๗	ประเก็นยาง dia ๓"	๙.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๑๘๐.๐๐		๑๘๐.๐๐
๕.๓๘	ประเก็นยาง dia ๔"	๑๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐
๕.๓๙	น๊อตยึดหน้างาน dia. ๔/๘ x ๓"	๑๓.๒๐	ตัว	๒๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐		๒,๖๔๐.๐๐
๕.๔๐	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia ๓"	๑.๐๐	ตัว	๕,๔๙๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐		๕,๔๙๐.๐๐
๕.๔๑	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia ๔"	๓.๐๐	ตัว	๗,๘๒๔.๐๐	๒๓,๔๗๒.๐๐		๒๓,๔๗๒.๐๐
๕.๔๒	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๒ ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๘๐.๐๐	๒,๓๘๐.๐๐		๒,๓๘๐.๐๐
๕.๔๓	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกันยก (ปิดเปิด เร็ว) dia ๔"	๓.๐๐	ชุด	๙,๘๖๔.๐๐	๒๙,๕๙๒.๐๐		๒๙,๕๙๒.๐๐
๕.๔๔	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๑"	๒.๐๐	ชุด	๓๘๔.๐๐	๗๖๘.๐๐		๗๖๘.๐๐

๕.๔๕	ประตุน้ำทองเหลือง dia ๑/๒"		๘.๐๐	ชุด	๒๓๒.๐๐	๑,๘๕๖.๐๐			๑,๘๕๖.๐๐
๕.๔๖	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia ๑"		๒.๐๐	อัน	๓๑๐.๐๐	๖๒๐.๐๐			๖๒๐.๐๐
๕.๔๗	สายยางอ่อน dia. ๑"		๕.๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐			๑๒๕.๐๐
๕.๔๘	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน dia ๔" x ๓"		๑.๐๐	ตัว	๑,๓๙๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐			๑,๓๙๐.๐๐
	รวมยอดยกไป					๓๐๐,๖๐๕.๗๐		๕๘,๙๔๑.๖๐	๓๕๘,๕๔๖.๗๐
	รวมยอดยกมา					๓๐๐,๖๐๕.๗๐		๕๘,๙๔๑.๐๐	๓๕๘,๕๔๖.๗๐
๕.๔๙	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน ๒ ด้าน dia ๔" ปีกกลาง		๔.๐๐	ตัว	๑,๘๑๕.๐๐	๗,๒๖๐.๐๐			๗,๒๖๐.๐๐
๕.๕๐	ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้างาน ๒ ด้าน dia ๔"		๒.๐๐	ตัว	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐			๓,๓๐๐.๐๐
๕.๕๑	ท่อสั้นสเตนเลส dia. ๑/๒ นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย		๔.๐๐	ตัว	๙๕.๐๐	๓๘๐.๐๐			๓๘๐.๐๐
๕.๕๒	ประตุน้ำเหล็กหล่อเส้นปิกี่เลื่อ dia ๔"		๑.๐๐	ชุด	๑๕,๑๘๔.๐๐	๑๕,๑๘๔.๐๐			๑๕,๑๘๔.๐๐
	๖. งานก่ออิฐ								
๖.๑	ก่ออิฐรมอยู่ ๑/๒ แผ่น		๒๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	๘๙.๐๐	๒,๓๑๔.๐๐	๘,๕๕๔.๐๐
๖.๒	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (๑๙ x ๓๙ x ๙ ซม.)		๑.๖๐	ตร.ม.	๑๒๙.๐๐	๒๐๖.๔๐	๘๖.๐๐	๑๓๗.๖๐	๓๔๔.๐๐
	๗. งานตบแต่งอาบปูน								
๗.๑	อาบปูนเรียบธรรมดา		๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	๕๔.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐
๗.๒	อาบปูนขัดมัน		๑๐.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๘๗๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐
	๘. งานทาสี								
๘.๑	ทาสีน้ำพลาสติก		๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๓๔.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๕,๔๔๐.๐๐
๘.๒	ทาสีน้ำมัน		๒๓.๐๐	ตร.ม.	๔๙.๐๐	๑,๑๒๗.๐๐	๓๘.๐๐	๘๗๔.๐๐	๒,๐๐๑.๐๐
๘.๓	ทาสีเเมนต์เบส		๑๐๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐
	๙. งานอื่น ๆ								
๙.๑	ไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒ x ๖ นิ้ว		๑.๐๐	ลบ.ฟุต	๘๑๓.๖๓	๘๑๓.๖๓	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๙๒๓.๖๓
๙.๒	ไม้เนื้อแข็ง ๒ x ๔ นิ้ว		๐.๖๐	ลบ.ฟุต	๙๒๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๖๖.๐๐	๖๒๑.๐๐
๙.๓	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ๒ x ๔ นิ้ว ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐		๒.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๓,๓๔๐.๐๐
๙.๔	วงกบประตุน้ำเนื้อแข็ง ๒ x ๔ นิ้ว ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐		๒.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐

๙.๕	บานประตูไม้เนื้อแข็ง ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	๔.๐๐	บาน	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
๙.๖	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ๐.๔๐ x ๑.๑๐ ม.	๔.๐๐	บาน	๔๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
๙.๗	กลอนขนาด ๖ นิ้ว	๘.๐๐	อัน	๔๕.๖๐	๓๖๔.๘๐			๓๖๔.๘๐
๙.๘	กลอนขนาด ๔ นิ้ว	๘.๐๐	อัน	๔๐.๘๐	๓๒๖.๔๐			๓๒๖.๔๐
๙.๙	ขอสับเหล็กชุบยา ๖ นิ้ว	๔.๐๐	อัน	๑๕.๐๐	๖๐.๐๐			๖๐.๐๐
๙.๑๐	บานพับเหล็ก ๔ นิ้ว	๒๔.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๖๐๐.๐๐			๖๐๐.๐๐
๙.๑๑	มือจับทองเหลือง ๔ นิ้ว	๔.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐			๑๐๐.๐๐
๙.๑๒	สายพู่พร้อมกุญแจ	๒.๐๐	ชุด	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐
๙.๑๓	แผ่นอลูมิเนียม ๐.๑๙ x ๐.๒๐ ม. หนา ๔.๕ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๓๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐		๘๖๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐
๙.๑๔	แผ่นเหล็ก ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. หนา ๓/๑๖ นิ้ว	๒.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐			๑๑๐.๐๐
๙.๑๕	เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๕ มม. ยาว ๖ ม.	๑.๐๐	ท่อน	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐			๘๐๙.๐๐
๙.๑๖	เหล็กฉาก ๗๕ x ๗๕ x ๖ มม. ยาว ๖ ม.	๑.๐๐	ท่อน	๗๑๘.๖๑	๗๑๘.๖๑			๑,๔๓๗.๒๑
๙.๑๗	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ ๒๘ ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๔๓๕ ม.	๓.๐๐	แผ่น	๒๑๐.๐๐	๖๓๐.๐๐			๘๔๐.๐๐
๙.๑๘	พุกหัวทอน dia ๖ มม.	๙.๐๐	ตัว	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐			๙๐.๐๐
๙.๑๙	นอตสแตนเลส dia ๓/๘"	๙.๐๐	ตัว	๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐			๒๒๕.๐๐
	รวมยอดยกไป				๓๗๓,๔๕๑.๕๔		๘๒,๖๙๒.๖๐	๔๕๖,๑๔๔.๑๔
๙.๒๐	ทรายกรองเร็ว				๓๗๓,๔๕๑.๕๔		๘๕๖,๑๔๔.๑๔	
๙.๒๑	กรวดกรอง dia ๑ ๑/๔" - ๒ ๑/๔"	๑.๒๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๙.๒๒	ป้ายบอกกระดาน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	๐.๘๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
	๑๐. งานไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑,๐๓๐.๐๐	๑,๖๓๐.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐
๑๐.๑	หลอดฟลูออโรสเคนด์ ๓๖ วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	๓.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐
๑๐.๒	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	๒.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐
	๑๑. งานบันได							

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลลูกคู่
ประเภท	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อกิจกรรม	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านโป่งแก้ง ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
	แบบผิวดิน ถังน้ำใสขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แบบไม่ตอกเข็ม) พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ
	ผิวดินขนาด ๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (แบบไม่ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลลูกคู่ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาปฐวี ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑.	งานดิน								
	ขุดดินฐานราก, ถมดิน	๗๓.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๑๐,๘๐๔.๐๐	๑๐,๘๐๔.๐๐	
	ทรายหยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๕	๒,๓๓๖.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๘๓๑.๐๐	
๒.	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๒.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๑.๕๙	๔,๒๒๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๙๙๕.๐๐	๕,๒๒๓.๐๐	
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๒.๕๐	ลบ.ม.	๑,๓๖๖.๓๖	๓,๔๑๕.๐๐	๔๙๘.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๔,๖๖๐.๐๐	
	คอนกรีต ๑:๑.๕:๓	๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๖,๔๗๔.๐๐	๒๘,๓๑๔.๐๐	
	ปูนทราย ๑ : ๔	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๑๗๖.๐๐	๒,๓๕๒.๐๐	๔๙๘.๐๐	๙๙๖.๐๐	๓,๓๔๘.๐๐	
๓.	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๗๐ % พร้อมไม้คร่าว	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๕๖,๙๗๐.๐๐	
	ตะปู	๒๓.๐๐	กก.	๔๖.๗๓	๑,๐๗๔.๐๐	-	-	๑,๐๗๔.๐๐	

