ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบผลิตน้ำประปามาตรฐานขนาดใหญ่ อัตราการผลิต 10,000 ลิตร/ชม.ขึ้นไป	1.00	Set						
	แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ขนาด Ø1,500 มม. X 18.00 ม.								
	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ประกอบด้วย								
1	ระบบกรองน้ำ (Sand filter)	1.00	Set						
	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ขนาด Ø 1,500 มม. สูง 3.0 ม. ประกอบด้วย	988.00	กก.	35.00	34,580.00			34,580.00	
1.1	ท่อรับน้ำเข้ากรองท่อน้ำล้างกรองทิ้ง และ ท่อระบายอากาศ	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	
1.2	ระบบกรองน้ำ พร้อมหัวกรองน้ำ ABS Ø 1 นิ้ว อัตรากรอง 10 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป								
	- ชุดแผ่นเหล็กเจาะรู 25.00 มม. ระยะห่างรู 10 ซม. ตามแบบ	1.00	ชุด	136,500.00	136,500.00	68,250.00	68,250.00	204,750.00	
	- กรวดกรองขนาด 5-10 มม. ทรายกรองขนาด 0.6-0.8 มม. หนารวม 60 ซม.	1.00	ชุด	6,360.00	6,360.00	4,240.00	4,240.00	10,600.00	
	- แผ่นเหล็กปิดระหว่างระบบกรองและรับน้ำหลังกรองขนาด Ø 1,500 มม.(ตามแบบ	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00	
1.3	การกรองแอนทราไซด์ขนาด 1.00-2.00 มม. หนา 20 ซม.	1.00	ชุด	11,280.00	11,280.00	5,000.00	5,000.00	16,280.00	
1.4	การล้างย้อนด้วยน้ำที่แรงดัน 15-20 เมตร	1.00	ชุด	37,500.00	37,500.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00	
1.5	ช่องเข้าไปบำรุงรักษาขนาด 500 มม. พร้อมหน้าจาน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม หัวข้อที่ 1							**420,710.00**	
2	ระบบท่อและประตูน้ำควบคุมระบบผลิตเป็นท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว PN 8.5 และ	1.00	Set						
	ระบบประตูน้ำปีกผีเสื้อหรือประตูน้ำ (Gate Valve) Ø 2 นิ้ว อัตราการผลิต								
	10,000 ลิตร/ชม.ขึ้นไป ประกอบด้วย								
2.1	ระบบท่อภายในระบบผลิตน้ำ	1.00	ระบบ	44,000.00	44,000.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	
2.2	ระบบประตูน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ	1.00	ระบบ	22,000.00	22,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 2							**99,000.00**	
3	ระบบเก็บน้ำประปา (Storage tank)								
3.1	วัสดุเหล็กเหนียวหนา 6.0 มม. ขนาด Ø 1,500 มม. X 15.00 ม.	2,559	กก.	35.00	89,565.00			89,565.00	
3.2	งานประกอบ	1.00	ชุด	43,200.00	43,200.00	156,200.00	156,200.00	199,400.00	
3.3	แผ่นเหล็กหน้าจานบน ตามแบบ	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	38,880.00	38,880.00	60,480.00	
3.4	แผ่นเหล็กหน้าจานตาบอดล่าง ตามแบบ	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	
3.5	ช่องเข้าไปบำรุงรักษาขนาด 500 มม. พร้อมหน้าจาน	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกพร้อมหน้าจานขนาด Ø 4 นิ้ว และท่ออากาศ	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	
	รวม หัวข้อที่ 3							**414,545.00**	
4	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical dosing) พร้อมระบบท่อ								
4.1	ปั๊มจ่ายคลอรีน ($C1_2$ dosing pumps) 20 L/hr	1.00	Set	17,000.00	17,000.00			17,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 4							**17,000.00**	
5	ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Disinfection)								
5.1	การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดิบ (Pre-Chlorine) ไม่เกิน 0.3 ppm	1.00	หัวจ่าย	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
5.2	การฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา (Post-Chlorine) ไม่เกิน 0.8 ppm	1.00	หัวจ่าย	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 5							**20,000.00**	
6	ระบบเติมอากาศ (Air Jet)	1.00	Sets	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 6							**15,000.00**	
7	ระบบถังผสมสารเคมี (Chemical mixing tank)								
	ถัง PVC หรือ Fiberglass ผสมคลอรีน ขนาด 500 L	1.00	ถัง	6,000.00	6,000.00			6,000.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม หัวข้อที่ 7							**6,000.00**	
8	ระบบปั๊มสูบน้ำประปา ปั๊มสูบน้ำประปา 20 ลบ.ม./ชม.สูง 20 ม.	1.00	Sets	70,190.00	70,190.00			70,190.00	
	ปั๊มน้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 แรงม้า ใบพัดสแตนเลส พร้อมทำการติดตั้ง								
	ระบบท่อน้ำดิบ GS ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อ 78 เมตร จำนวน 1 ระบบ								
	รวม หัวข้อที่ 8							**70,190.00**	
9	ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ 220V50Hz1P2W หรือ 380V 3P3W								
9.1	- ไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำประปา	1.00	Pumps	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
9.2	- ไฟฟ้าควบคุมปั๊มจ่ายสารเคมี	1.00	Pumps	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 9							**28,000.00**	
10	เครื่องมือวัดค่า pH และเครื่องมือวัดค่าความขุ่น	1.00	Set	85,000.00	85,000.00			85,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 10							**85,000.00**	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	อาคารควบคุมการผลิตน้ำใต้ระบบผลิต	1.00	2-ห้อง						
	11.1 งานหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก								
	กระเบื้องหลังคากระเบื้องลอนคู่	54.00	ตร.ม.	115.00	6,210.00	28.00	1,512.00	7,722.00	
	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	38.00	เมตร	100.00	3,800.00	35.00	1,330.00	5,130.00	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"	38.00	เมตร	115.00	4,370.00	35.00	1,330.00	5,700.00	
	เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	570.09	6,270.99	199.75	2,197.25	8,468.24	
	เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	5.00	ท่อน	750.94	3,754.70	289.00	1,445.00	5,199.70	
	เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	15.00	ท่อน	485.98	7,289.70	178.50	2,677.50	9,967.20	
	เหล็กกล่อง 4" x 4" หนา 3.2 มม.	7.00	ท่อน	1,459.30	10,215.10	572.00	4,004.00	14,219.10	
	11.2 งานตกแต่งพื้นผิว								
	พื้น คสล.หยาบ	18.00	ตร.ม.	95.38	1,716.84	30.00	540.00	2,256.84	
	พื้น คสล.ขัดมัน	18.00	ตร.ม.	99.41	1,789.38	40.00	720.00	2,509.38	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	11.3 งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล็อค	72.00	ตร.ม.	100.00	7,200.00	60.00	4,320.00	11,520.00	
	ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	144.00	ตร.ม.	65.00	9,360.00	82.00	11,808.00	21,168.00	
	งานฉาบปูนโครงสร้าง	12.00	ตร.ม.	65.00	780.00	100.00	1,200.00	1,980.00	
	งานเสาเอ็น + ทับหลัง	60.00	เมตร	40.00	2,400.00			2,400.00	
	11.4 งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดมีชนวนกันความร้อน	36.00	ตร.ม.	81.00	2,916.00	75.00	2,700.00	5,616.00	
	T - BAR โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	19.00	เส้น	90.00	1,710.00			1,710.00	
	11.5 งานฝ้าเพดาน								
	D1 ประตู พีวีซี พร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00			5,400.00	
	W1 หน้าต่างบานเกล็ด 3 ช่อง	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00			14,000.00	
	W2 หน้าต่างบานเกล็ด 2 ช่อง	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00			4,000.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	11.6 งานไฟฟ้า								
	โครมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36 วัตต์ ขาสปริง	1.00	ชุด	320.00	320.00			320.00	
	โครมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 32 วัตต์ ดวงโครมขอบทองเหลือง	1.00	ชุด	550.00	550.00			550.00	
	โครมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18 วัตต์ ขาสปริง	2.00	ชุด	250.00	500.00			500.00	
	สวิตซ์เปิด - ปิด แบบฝังบล๊อกพลาสติก	3.00	อัน	32.71	98.13			98.13	
	เต้ารับ	7.00	อัน	32.71	228.97			228.97	
	โหลดควบคุมระบบ (เฉพาะในห้อง) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	งานวางสายระบบไฟฟ้าภายในอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 11							**145,663.56**	
12	**ระบบท่อเมนและท่อจ่ายน้ำใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 ยาวประมาณ 3,000 เมตร**								
	พร้อมค่าแรงขุด-กลบ และ ประกอบท่อ								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว	200	เมตร	151.87	30,374.00	80.00	16,000.00	46,374.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	800	เมตร	96.96	77,568.00	50.00	40,000.00	117,568.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1,000	เมตร	45.56	45,560.00	25.00	25,000.00	70,560.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	1,000	เมตร	29.20	29,200.00	25.00	25,000.00	54,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบท่อเมนจ่ายน้ำทั้งหมดรวม							10,000.00	
	รวม หัวข้อที่ 12							**298,702.00**	
13	**ฐานของระบบการผลิต**	1.00	Set						
	13.1 งานปรับพื้นที่								
	งานปรับพื้นที่	73.00	ตร.ม.			40.00	2,920.00	2,920.00	
	งานปักผัง	1.00	งาน			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานดินขุด,ดินถม,ขนดิน	2.00	ลบ.ม.			148.00	296.00	296.00	
	13.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10 ม.	6.00	ต้น	1,869.16	11,214.96	1,000.00	6,000.00	17,214.96	
	ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	373.00	1,865.00	99.00	495.00	2,360.00	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5.00	ลบ.ม.	1,691.00	8,455.00	306.00	1,530.00	9,985.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	27.00	ลบ.ม.	1,766.00	47,682.00	391.00	10,557.00	58,239.00	
	13.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก DB 12 SD 30	2.01	ตัน	25,256.07	50,764.70	3,401.00	6,836.01	57,600.71	
	เหล็ก RB 9 SR 24	0.0049	ตัน	26,263.24	128.69	3,401.00	16.66	145.35	
	เหล็ก RB 6 SR 24	0.08	ตัน	27,469.63	2,197.57	3,401.00	272.08	2,469.65	
	เหล็ก ตระแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.	4.00	ตร.ม.	32.71	130.84	5.00	20.00	150.84	
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	45.17	903.40			903.40	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านป่าบัว ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่..... รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	13.4 งานไม้แบบ								
	ไม้แบบคอนกรีต คิดที่ 30% ใช้แล้วหมดไป	17.00	ตร.ม.	323.00	5,491.00	133.00	2,261.00	7,752.00	
	ตะปู	35.00	กก.	43.61	1,526.35			1,526.35	
	รวม หัวข้อที่ 13							**162,563.27**	
14	ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมกรุท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 6 นิ้ว ระยะความลึก 80 เมตร	1.00	Set	166,400.00	166,400.00			166,400.00	
	รวม หัวข้อที่ 14							**166,400.00**	
	รวม หัวข้อที่ 1,2,3,6,9,11,12,13							**1,584,183.83**	
	รวม หัวข้อที่ 4,5,7,8,10,14							**364,590.00**	

หมายเหตุ ราคาพานิชย์จังหวัดอุทัยธานี เดือน พฤศจิกายน 2557 และราคาสืบค้นจากท้องตลาดและผู้รับจ้าง
และอัตราค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคางานดินราคาน้ำมัน 27.00-28.99 บาท/ลิตร
อ้างอิงจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน (กรมส่งเสริม ร่วมกับ การประปานครหลวง) หนังสือรับรองเลขที่.มท 5453/2408 วันที่ 16/2/2550

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง