



## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

รายการซื้อสินค้าเพื่อกลบหลุมบ่อภายในตำบลท่าชัย

ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายในตำบลรวมเป็น จำนวน 959.137 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 1 จำนวน 95.712 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 2 จำนวน 55 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 3 จำนวน 76.712 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 4 จำนวน 55 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 5 จำนวน 95 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 6 จำนวน 120 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน 115 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 8 จำนวน 120 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 9 จำนวน 70.712 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 10 จำนวน 85.319 ลบ.ม.
- ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายใน หมู่ที่ 11 จำนวน 70.682 ลบ.ม.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายในตำบลท่าชัย  
 ปริมาณงาน ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายในตำบลท่าชัย จำนวน 959.137 ลบ.ม.

ผู้ประมาณราคา นายประสิทธิ์ มีชัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานทาง 1.1ลงหินคลุกเพื่อกลบหลุมบ่อภายในตำบล	ลบ.ม.	959.137	448.32	430,000.30	-	-	430,000.30
					430,000.30			430,000.30
TOTAL								430,000.00

ตัวอักษร ( สีแสนสามหมื่นบาทถ้วน )

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ  
 (นายสุริยา สุขม่วง)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
 (นางสาววิชรมนต์ ลักษณะสุวรรณ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา  
 (นายประสิทธิ์ มีชัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นนายก " อนุมัติ "  
 (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
 (นายกสิงหนท ทรัพย์พ่วง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย

**ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
 (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)  
**โครงการลงหินคลุกปรับปรุงพร้อมปรับเกลี่ย**  
**ภายในตำบลท่าชัย**

**1.งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)**

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าตัด)	=	176.00 บาท/ลบ.ม. [1] ราคาซื้อ
ค่าขนส่ง <u>60.00</u> กม.	=	122.88 บาท/ลบ.ม. [2] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	298.88 บาท/ลบ.ม. [3]=[1]+[2]
ส่วนยุบตัว <u>298.88</u> x <u>1.50</u>	=	448.32 บาท/ลบ.ม. [4]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	- บาท/ลบ.ม. [5](ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	- บาท/ลบ.ม. [6] (ตารางค่าดำเนินการ)
<b>ค่างานต้นทุน</b>	<b>=</b>	<b><u>448.32</u></b> บาท/ลบ.ม. [7]=[4]+[5]+[6]

**2.งานจ้างรถไถปรับเกลี่ย**

จ้างเหมารถไถ	=	700.00 บาท/ชม. ราคาซื้อ
จ้างเหมารถไถ ชม.ละ 700 บาท วันละ 7 ชม.	=	4,900.00 บาท/ชม.
<b>ค่างานต้นทุน</b>	<b>=</b>	<b><u>4,900.00</u></b> บาท/ชม.



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.11	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.57	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.03	240.83
39	57.27	80.18	79	115.35	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.94

