

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข

หมู่ที่ ๑ ตำบลหมกแกว

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความยาว ๖๐ เมตร ความกว้าง ๓ เมตร สูง(หนา) ๐.๑๕ เมตร หรือ ปริมาณเทคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า ๒๗ ลบ.ม. และลงหินคลุกในบริเวณไหล่ทางและทางเชื่อมปริมาณหินคลุก ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพกำหนด) จำนวน ๑ แห่ง

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๕,๕๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน

๕.๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทาง สะพาน

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายรังสรรค์ สร้อยสนธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวทัชชกร สุขสุวานนท์	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๓.จำเอนกนัย บุตรดี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


ประเภท งานทาง			
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อนถนนคอนกรีตเดิมช่วงบริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแกว		
	โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 60 เมตร ความกว้าง 3 เมตร สูง(หนา) 0.15 เมตร หรือปริมาณเทคอนกรีต		
	ต้องไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. และลงหินคลุกในบริเวณไหล่ทางและทางเชื่อมปริมาณหินคลุก ต้องไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.		
	(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพกำหนด) จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแกว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี		
แบบหมายเลข			
ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	1	แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	95,669.91	95,669.91	จ้างเหมา
	เงินโอน			
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%		
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	0%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%		
สรุป	รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น		95,669.91	
	(ขอเบิกเพียง)		95,500.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน	95,500.00	

ขนาดหรือพื้นที่ 180 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 530.56 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายรังสรรค์ สร้อยสนธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางสาวทัชชกร สุขสุวานนท์)

(ลงชื่อ)จ.อ..........กรรมการ
 (दनัย บุตรดี)

ประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างทาง สะพาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแกว

โดยดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาว 60 เมตร ความกว้าง 3 เมตร สูง(หนา) 0.15 เมตร หรือปริมาณเทคอนกรีต
ต้องไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. และลงหินคลุกในบริเวณไหล่ทางและทางเชื่อมปริมาณหินคลุก ต้องไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.

(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพกำหนด) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ดำเนินงาน บริเวณเขตบ้านนายคะนองไปบ้านนายประมุข หมู่ที่ 1 ตำบลหมกแกว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อ หน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถากถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	240.00	ตร.ม.	1.69	405.60	1.3624	2.30	552.59
2	งานผิวทางซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอนกรีต หนา 15 ซม.	180.00	ตร.ม.	328.00	59,040.00	1.3624	446.87	80,436.10
3	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	3.00	ม.	228.00	684.00	1.3624	310.63	931.88
4	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	15.00	ม.	72.00	1,080.00	1.3624	98.09	1,471.39
5	งานหินคลุกบริเวณไหล่ถนนและทางเชื่อม	12.00	ลบ.ม.	436.00	5,232.00	1.3624	594.01	7,128.08
6	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	420.00	3,780.00	1.3624	572.208	5,149.87
	รวมราคากลาง				70,221.60			
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง							95,669.91

(1) ค่าแรงงานต้นทุน (งานทาง)	=	70,221.60
(2) ค่างานต้นทุน (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(3) ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	
(4) Fator F (งานทาง)	=	1.3624
(5) Fator F (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
(6) Factor F (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
(7) Factor F (งานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	=	
(8) Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่าย)	=	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	95,669.91

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายรังสรรค์ สร้อยสนธิ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวทัชชกร สุขสุวรรณนท์)

(ลงชื่อ)จ.อ..........กรรมการ
(คนัย บุตรดี)