

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่างเทศบาลตำบลทัพทัน			
ประเภทงาน	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด ๓๔๐ วัตต์			
ปริมาณงาน	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด ๓๔๐ วัตต์			
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทัพทัน ต.ทัพทัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุทัยธานี			
แบบเลขที่	มาตรฐานของกองทุนพลังงานทดแทน	มีจำนวน		แผ่น
ประมาณการตาม	แบบ ปร. ๔	จำนวน	๑	แผ่น
ประมาณการเมื่อ	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖			


ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓๐ วัน


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานครุภัณฑ์	๒๐,๖๕๕.๐๐	๑.๐๗	๒๒,๑๐๐.๘๕	Factor F
					- ดอกเบี้ย ๗%
					- ภาษี ๗%
					- จ่ายเงินล่วงหน้า ๐%
					- เงินประกันผลงาน ๐%
					- พื้นที่ปกติ
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๒,๑๐๐.๘๕	
		คิดเพียง		๒๒,๐๐๐.๐๐	
	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร	(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาด	๐.๐๐	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	๐.๐๐	บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทัพทัน ที่ ๓๙๑/๒๕๖๕

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิวัติชัย ชนสมบัติ)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิเชษฐ์ กานตานนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิเทพ นาครัตน์)
อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลทัพทัน
 โครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด ๓๔๐ วัตต์
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลทัพทัน ต.ทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 ปริมาณงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น) ขนาด ๓๔๐ วัตต์
 ราคาน้ำมันดีเซล ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙
 ระยะเวลาการดำเนินการ ๓๐
 ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ กานตานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑.	ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์	๑.๐๐	คัน					
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์	๑.๐๐	แผง	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	-	-	
	- บั๊มชัก ๑ นิ้ว สูบได้ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./วัน	๑.๐๐	เครื่อง	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	-	-	
	- มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดDC ๒๔ V.๓๕๐W.แบบไม่มีแปลงถ่าน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน Driver	๑.๐๐	เครื่อง	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	
	- ตู้ควบคุมการทำงาน ขนาด ๓๐x๔๕x๑๗ cm.พร้อมชุดปิด- เปิด	๑.๐๐	ชุด	๑,๖๕๕.๐๐	๑,๖๕๕.๐๐		-	
	- สายยางส่งน้ำ ขนาด๑นิ้ว ยาว๒๕เมตรพร้อมเข็มขัดรัดสาย	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐		-	
	- ท่อดูดแบบอ่อน๑นิ้ว ยาว๑๒ เมตร พร้อมวาล์วกักน้ำกลับ ชนิดทองเหลือง (Foot Vale)พร้อมเข็มขัดรัดสาย	๑.๐๐	ชุด	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐		-	
ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							ทั้งหมด	

ลงชื่อ


 (นายพิเชษฐ์ กานตานนท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ