ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

รายการกำหนดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านทุ่งทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 114 เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านทุ่งทอง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 **ปร4 1/1**

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	456.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.20	547.20	547.20	ราคาน้ำมันที่ ปตท. หนองฉาง ที่ 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	22.00	ลบ.ม.	395.00	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00	
3	เหล็ก ไวเมท 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	456.00	ตร.ม.	30.00	13,680.00	5.00	2,280.00	15,960.00	
4	เหล็ก RB ขนาด 19 มม.	0.1630	ตัน	21,196.00	3,454.95	3,300.00	537.90	3,992.85	
5	เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	0.1680	ตัน	22,900.00	3,847.20	3,300.00	554.40	4,401.60	
6	คอนกรีต กำลังอัด 240 กก./ซม^2 ที่อายุ 28 วัน	68.000	ลบ.ม.	1,612.96	109,681.28	0.00	0.00	109,681.28	
7	ค่าติดตั้งแบบ	114.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	2,348.40	2,348.40	
8	ค่าปูผิวคอนกรีต	456.00	ตร.ม.	0.00	0.00	11.98	5,462.88	5,462.88	
9	ค่าบ่มคอนกรีต	456.00	ตร.ม.	0.00	0.00	8.87	4,044.72	4,044.72	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	142.00	ม.	0.00	0.00	22.65	3,216.30	3,216.30	
11	ยางหยอดรอยต่อ ASTM D1190	10.00	กก.	60.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
12	ลูกรังไหล่ทาง(พร้อมเกลี่ย)	10.00	ลบ.ม.	170.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							160,645.23	