แบบประมาณการ

ปร.๔ หน้า ๑/๑

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ **โครงการ** ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ลงลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ ลบ.ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร

๑. สายคันคลองธรรมชาติ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ลงซ่อมแซมช่วงที่เป็นหลุมบ่อ อยู่ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐)

๒. สายบ้านนายไพศาล ศรีเสถียร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ลงซ่อมแซมช่วงที่เป็นหลุมบ่อ อยู่ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑+๔๐๐)

๓. สายบ้านนายอดุลย์ จอมนกเกษ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ลงซ่อมแซมช่วงที่เป็นหลุมบ่อ อยู่ระหว่าง กม. ๐+๐๐ - กม. ๑+๒๐๐)

๔. สายบ้านนายวันชัย อินทประเทศ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ลงซ่อมแซมช่วงที่เป็นหลุมบ่อ อยู่ระหว่าง กม. ๐+๐๐ - กม. ๑+๒๐๐)

๕. สายบ้านนายวิทยา เสือแก้ว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ลงซ่อมแซมช่วงที่เป็นหลุมบ่อ อยู่ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๐+๖๐๐)

สถานที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกระชอน ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ลงลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่ง	๑,๕๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๗.๐๐	๔๑,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๓๑๐.๐๐	
๒	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	๑,๕๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๑.๕๓	๑๐๙,๔๔๐.๙๐	๑๐๙,๔๔๐.๙๐	
	รวม							๑๕๐,๗๕๐.๙๐	
	VAT-							๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ							**๑๕๐,๗๕๐.๙๐**	

<u>หมายเหตุ</u> ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ที่ คค ๐๗๐๓.๗๕.๒/๗๒๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคา ๒๗.๐๐.- บาท/ลบ.ม. ราคาค่าขนส่ง ใช้ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบบทุก ๑๐ ล้อและรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) ราคาน้ำมันเชื้อเพลงโซล่า ที่ อ.เมืองอุทัยธานี ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท/ลิตร ระยะทางขนส่ง ๓๓ กิโลเมตร ราคา ๗๑.๕๓ บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอัฏฐาพร ณรงค์มี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย เจือจาน)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายขจรศักดิ์ จีนเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

หมู่ที่๑๓ บ้านกระชอน ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน จ้างก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

ชื่อโครงการ ลงลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกระชอน ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

กำหนดราคา เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	รวมค่างานสิ้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ลงลูกรัง	๑๕๐,๗๕๐.๙๐	๑.๓๖๒๙๔	๒๐๕,๓๙๕.๓๓	Factor F งานก่อสร้างทาง ต.ค.๖๐ - พื้นที่ปกติ ๐% -ขนส่งหน้าจ้าง ๖% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐% -ค่าประกันผลงานหัก ๙% -ภาษี
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๐๕,๓๙๕.๓๓	บาท
	บวกเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ผู้สรุปราคา (ลงชื่อ/ตำแหน่ง--)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ณรงค์มี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดุลย์ ดุ้มอกเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงศ์พัฒน์ ฐิตโชติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง