



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครวงค์วิถี(ช่วงตั้งแต่หลังวัดใหม่จันทราราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๙๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยเดินสายพาดดับ ขนาด THW. ๑ x ๓๕ ตารางมิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างหลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ ชนิดกิ่งขาจับ ขนาด ๒ นิ้ว ความยาว ๑.๘๐ เมตร และฟิวส์ดอกเห็ด(กิ่งท่อเหล็กอย่างหนา)จำนวน ๔๖ ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๖๓ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๔๗,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
 - ๖.๒ นายประดิษฐ์ สงบ
 - ๖.๓ นายกฤษดา มีตรกิจการค้า

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

ปร.๕

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนนครคีรี (ช่วงตั้งแต่หลังวัดใหม่จันทราราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ข้างบิ๊มเซลล์เดิม)
สถานที่ก่อสร้าง ถนนนครคีรี (ช่วงตั้งแต่หลังวัดใหม่จันทราราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ข้างบิ๊มเซลล์เดิม)

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่อำเภอเมือง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนนครคีรี (ช่วงตั้งแต่หลังวัดใหม่จันทราราม) ถึงถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ข้างบิ๊มเซลล์เดิม)	๕๗๑,๖๖๖.๐๐	๑.๓๐๗๑	๗๔๗,๒๒๔.๖๓	
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน	๕๗๑,๖๖๖.๐๐		๗๔๗,๒๒๔.๖๓	
	พิเศษ			๒๔.๖๓	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๗๔๗,๒๐๐	
เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน					

หมายเหตุ FACTOR F ตามหนังสือ ค่วนที่สตุ ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม)

หัวหน้าผ่านแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สงบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษดา มิตรกิจการคำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายการประเมิน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบึงศรีวิไล (ช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ ๖๗/๕๕๖๑ ถึงถนนพหลโยธิน) ถึงถนนพหลโยธิน (ข้างบึงชลลัดเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนบึงศรีวิไล (ช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ ๖๗/๕๕๖๑ ถึงถนนพหลโยธิน) ถึงถนนพหลโยธิน (ข้างบึงชลลัดเดิม)

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๖๗/๕๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 เมื่อวันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคานับวันชื่อพลังใจล่า ที่อำเภอเมือง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม			
	หมวดงานระบบไฟฟ้าสายทาง									
๑	สายพาดดับ THW ขนาด ๓ x ๓๕ ตร.มม.	๑,๐๓๐	เมตร	๑๓๓	๑๓๔,๑๙๐	๓๐	๓๐,๓๐๐	๑๔๓	๑๔๔,๕๙๐	
๒	กิ่งขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑.๘ เมตร พร้อมขางจิกกิ่งและ ฟิวส์คอกเบ็ด (กิ่งพองเหล็กอย่างหนา)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	โคมไฟฟ้าหลอดคอมพาส์ไลท์ ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๔๖	ชุด	๗,๑๘๐	๓๓๐,๒๘๐	๑,๒๕๐	๕๗,๕๐๐	๔,๓๓๐	๓๓๔,๖๑๐	
๓	แฉีกัดข้อย่างหนาพร้อมลูกถ้วย	๕๐	ชุด	๘๐	๔,๐๐๐	๒๐	๑,๐๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐	
๔	อลูมิเนียมกลม	๓๐๐	เมตร	๖	๖๐๐	๕	๕๐๐	๑๑	๑,๑๐๐	
๕	บ๊อต เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๗/๘ x ๘ นิ้ว พร้อมแหวน	๑๕๒	ตัว	๓๕	๕,๓๒๐	๑๕	๒,๑๓๐	๕๐	๗,๕๐๐	
๖	แท่งเหล็กสายไฟ	๒๕	ม้วน	๒๐	๕๘๐	-	-	๒๐	๕๘๐	
๗	ตู้ควบคุมเบ็ด - วัตต์ไม่ติดขนาด ๖๓ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔	ชุด	๔,๘๒๕	๑๙,๓๐๖	-	-	๔,๘๒๕	๑๙,๓๐๖	
๘	แฉกัมพัน ขนาด ๓๕ SQ.MM.	๙๒	ตัว	๒๕	๒,๓๐๐	๑๐	๙๒๐	๓๕	๓,๒๒๐	
๙	สาย THW ๑x๓๐ SQ.MM.	๔๐	เมตร	๓๕	๑,๔๐๐	๑๖	๖๔๐	๕๑	๒,๐๔๐	
๑๐	แท่งกรวด ยาว ๑.๘ เมตร	๔	แท่ง	๒๐๐	๘๐๐	๑๐๐	๔๐๐	๓๐๐	๑,๒๐๐	
	รวมราคาทั้งสิ้น ค่าแรงและค่าวัสดุ								๕๗๑,๖๖๖	

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายชัชวาลย์ รอดเย็น)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายประสิทธิ์ สงบ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายฤทธิชดา มิตรกิจการศึก)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง
 หัวหน้าฝ่ายช่างงาน