การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคลองบางบัว จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยดำเนินการปรับพื้นที่ วางท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ เมตร งานถมดินลูกรัง งานราวกันตก ความยาว ๖๕ เมตร งานบล็อกศิลาเหลี่ยมทางเท้า ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ตารางเมตร เทดาดคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๓ ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
๖.๒ นายประดิษฐ์ สงบ
๖.๓ นายชัยยันต์ ลิ้นทอง

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง **แบบ ปร.๕**

โครงการปรับปรุงคลองบางบัว

ประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง คลองบางบัว ซ้างไปรษณีย์ อุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี แบบเลขที่ A๒๔/๒๕๖๑

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๓๕๖/๒๕๖

ลงวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงคลองบางบัว	๗๘๖,๓๐๖.๔๒	๑.๒๗๘๒	๑,๐๐๕,๐๕๖.๘๗	
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	- เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	-ภาษี ๗%				
รวมราคา				๑,๐๐๕,๐๕๖.๘๗	
ปัดเศษ				๕๖.๘๗	
รวมราคาเป็นเงินงบประมาณ		**หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน**		๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	

<u>หมายเหตุ</u> FACTOR F ตามหนังสือ ที่ ๐๔๐๕.๓/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สงบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายชัยยันต์ ลิ้นทอง)

นายช่างโยธาชำนาญการ

รายการประมาณ โครงการปรับปรุงคลองบางบัว แบบ ปร. ๔

สถานที่ก่อสร้าง คลองบางบัว ข้างไปรษณีย์ อุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี แบบเลขที่ A๒๔/๒๕๖๑

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๗๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ราคา ๒๘.๐๐-๒๘.๙๙ บาท / ลิตร (เส้นทางขนส่งทางราบ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
๑	งานปรับพื้นที่ ขุดเปิดหน้าดิน	ตร.ม.	๑,๗๑๐	๓.๗๔	๖,๓๙๕.๔๐	-	-	๖,๓๙๕.๔๐	
๒	งานดาดคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม.	ลบ.ม.	๑,๔๖๓	๒๔๓.๔๕	๓๕๖,๑๖๗.๘๔	-	-	๓๕๖,๑๖๗.๘๔	
๓	งานบล็อคศิลาเหลี่ยมทางเท้าหนา ๖ ซม.	ตร.ม.	๒๔๗	๗๙๑.๒๐	๑๙๕,๔๒๕.๔๑		-	๑๙๕,๔๒๕.๔๑	
๔	งานท่อเหลี่ยม ระบายน้ำใต้ทางเท้า	ม.	๑๐	๑๕,๖๐๕.๙๙	๑๕๖,๐๕๙.๙๓	-	-	๑๕๖,๐๕๙.๙๓	
	ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. มอก.								
๕	งานดินถม บดอัดแน่นงานทั่วไป	ลบ.ม.	๕๕	๒๘๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๔๐๐.๐๐	
	ราวกันตก	ม.	๖๕						
๖	๕.๑ ท่อเหล็กเครือบสังกะสี ๒"	ท่อน	๒๖	๑,๑๒๓.๘๔	๒๙,๒๑๙.๘๔	๑๖๑.๐๐	๔,๑๘๖.๐๐	๓๓,๔๐๕.๘๔	
๗	๕.๒ ท่อเหล็กเครือบสังกะสี ๑"	ท่อน	๒๒	๕๔๕.๘๐	๑๒,๐๐๗.๖๐	๖๓.๐๐	๑,๓๘๖.๐๐	๑๓,๓๙๓.๖๐	
๘	๕.๓ ท่อเหล็กเครือบสังกะสี ๓/๔"	ท่อน	๒๔	๓๗๐.๑๐	๘,๘๘๒.๔๐	๔๙.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๑๐,๐๕๘.๔๐	
	รวมราคาต้นทุน				**๗๗๙,๕๕๘.๔๒**		**๖,๗๔๘.๐๐**	**๗๘๖,๓๐๖.๔๒**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
นายประดิษฐ์ สงบ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชัยยันต์ ลิ้นทอง)
นายช่างโยธาชำนาญการ