



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ช่วงหน้าร้าน อ.อึ้ง ถึงทางแยก  
ถนนศรีน้ำซึมและถนนศรีน้ำซึม(ช่วงข้างร้านสมปลาหลวงถึงทางแยกถนนพรพิบูลย์อุทิศ) จำนวน ๑ โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๘๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

- โดยเดินสายพาดดับ ขนาด THW. ๑ x ๓๕ ตารางมิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๖๕๕ เมตรพร้อมติดตั้ง  
ชุดอุปกรณ์โคมไฟฟ้าสองสว่างหลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด ๒๕๐ วัตต์ ชนิดกิ่งขาจับขนาด ๒ นิ้ว ความยาว ๑.๘๐  
เมตร และฟิวส์ดอกเห็ด (กิ่งท้อเหล็กอย่างหนา) จำนวน ๓๓ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด ๖๓  
แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม

๖.๒ นายประดิษฐ์ สงบ

๖.๓ นายกฤษดา มิตรกิจการค้า

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ช่วงหน้าร้าน อ.อึ้ง ถึงทางแยกถนนศรีน้ำซึม และถนนศรีน้ำซึม (ตั้งแต่ช่วงข้างร้านสมปลาหลวง ถึงทางแยกถนนพรพิบูลย์อุทิศ)

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ช่วงหน้าร้าน อ.อึ้ง ถึงทางแยกถนนศรีน้ำซึม) ถึง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  
เจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองอุทัยธานี แบบแปลนและรายการ. เลขที่ A๑๕/๒๕๖๑

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ช่วงหน้าร้าน อ.อึ้ง ถึงทางแยกถนนศรีน้ำซึม) ถึง ถนนศรีน้ำซึม (ตั้งแต่ช่วงข้างร้านสมปลาหลวง ถึงทางแยกถนนพรพิบูลย์อุทิศ)	๔๐๙,๗๕๑.๘๐	๑.๓๐๗๔	๕๓๕,๗๐๙.๕๐	
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน	๔๐๙,๗๕๑.๘๐		๕๓๕,๗๐๙.๕๐	
	พิเศษ			๗๐๙.๕๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๕๓๕,๐๐๐.๐๐	
ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ FACTOR F ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๕.๓/ว ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม)  
หัวหน้าผ่านแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายประดิษฐ์ สงบ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายกฤษดา มิตรกิจการค้า)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายการประมาณ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ช่วงหน้าร้าน อ.อิ่ง ถึงทางแยกถนนศรีน้ำซิม และ ถนนศรีน้ำซิม (ตั้งแต่ช่วงข้างร้านสมปลาถก ถึงทางแยกถนนพรพิบูลย์อุทิศ  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ (ช่วงหน้าร้าน อ.อิ่ง ถึงทางแยกถนนศรีน้ำซิม) ถึง ถนนพรพิบูลย์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  
 กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุมัติขยายพื้นที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยล่าสุด ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา		รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม	ต่อหน่วย			
	หมวดงานระบบไฟฟ้ารายการต่าง										
๑	สายพาดดับ THW ขนาด ๑ x ๓๕ ตร.มม.	๖๕๕	เมตร	๑๓๓.๐๐	๗๔,๐๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๙,๖๕๐.๐๐	๑๔๓.๐๐	๙๓,๖๖๕.๐๐		
๒	กิ่งขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑.๘ เมตร พร้อมเซาจับกิ่งและ-พิวส์ดอากเหล็ก (กิ่งท่อเหล็กอย่างหนา)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	โคมไฟฟ้าหลอดเมทัลฮาไลด์ ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๓๓๓	ชุด	๗,๑๘๐.๐๐	๒๓๖,๙๔๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๔๑,๒๕๐.๐๐	๘,๔๓๐.๐๐	๒๗๘,๑๘๐.๐๐		
๓	แบริคเดี่ยวอย่างหนาพร้อมลูกถ้วย	๓๓๗	ชุด	๘๐.๐๐	๒๖,๙๖๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๓,๗๐๐.๐๐		
๔	อลูมิเนียมกลม	๓๗๔	เมตร	๖.๐๐	๒,๒๔๔.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๗๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๘,๑๑๔.๐๐		
๕	เทพื้นสายไฟ	๒๐	ม้วน	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐		
๖	ผู้ควบคุมปิด - ปิดอัตโนมัติขนาด ๖๓ แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔	ชุด	๔,๘๖๓.๒๐	๑๙,๔๕๓.๒๘	-	-	๔,๘๖๓.๒๐	๑๙,๔๕๓.๒๘		
๗	แบริคแบบ ขนาด ๓๕ SQ.MM.	๖๖	ตัว	๒๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐		
๘	สาย THW ๑x๑๐ SQ.MM.	๒๐	เมตร	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕๑.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐		
๙	แท่งกราวด์ยาว ๑.๘ เมตร	๔	แท่ง	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐		
๑๐	เสาไฟ คอธ. ยาว ๘ ม.	๓	ต้น	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐		
	รวมราคาค่าต้นทุน ค่าแรงและค่าวัสดุ								๔๐๙,๓๕๑.๘๐		

ลงชื่อ.....  
 (นายชัชวาลย์ รอดรัมย์)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  
 (นายประติษฐ์ สงบ)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
 (นายถนอมชดา มีตรกิจการศึก)  
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน