



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างแพวัฒนธรรม จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป
- โดยดำเนินการ ก่อสร้างแพมีขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ความยาว ๒๔ เมตร ตามรูปแบบและรายการ
ที่เทศบาลกำหนด
- ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔,๘๓๙,๐๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
 - ๖.๒ นายพงษ์ไทย อบอายุ
 - ๖.๓ นายประดิษฐ์ สงบ

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างแพวีฒนธรรม

ประเภทงานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ลานสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เลขที่ A๓๔/๒๕๖๑ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๙๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างแพวีฒนธรรม	๓,๖๖๔,๖๑๖.๔๘	๑.๓๐๑๗	๔,๗๗๐,๒๓๑.๒๗	/
๒	ค่างานพิเศษ	๖๙,๕๕๐.๐๐		๖๙,๕๕๐.๐๐	
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน	๓,๖๖๔,๖๑๖.๔๘		๔,๘๓๙,๗๘๑.๒๗	
				๗๘๑.๒๗	
	รวมเป็นเงินงบประมาณ			๔,๘๓๙,๐๐๐.๐๐	
สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

หมายเหตุ FACTOR F ตามหนังสือ ที่ ๐๔๐๕.๓/ ๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม)

หัวหน้าฝ่ายแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์ไทย ออบอายุ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สงบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ เช่ารถเครน ยกประกอบโครง Truss

โครงการก่อสร้างแพวัฒนธรรม

สถานที่ก่อสร้าง ลานสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๙๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท / ลิตร

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ต้องเช่ารถเครนยก ทุ่นลอย ขณะเชื่อมประกอบโครงแพ ยกลงแม่น้ำ

๒.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
๑	ค่าเช่า ช่วงประกอบ ทุ่นลอย ๑๑๒ ทุ่น ใช้รถเครน ๒๕ ตัน	งาน	๒๒,๕๐๐.๐๐
	จำนวน ๕ วัน วันละ ๔,๕๐๐ บาท		
๒	ค่าเช่า ช่วงประกอบติดตั้งแพ ใช้รถเครน ๖๐ ตัน		
	จำนวน ๕ วัน วันละ ๘,๕๐๐ บาท	งาน	๔๒,๕๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย		๖๕,๐๐๐.๐๐
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		๔,๕๕๐.๐๐
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		๖๙,๕๕๐.๐๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์ไทย ออบอาย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประดิษฐ์ สงบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างแพพัฒนาธรรม
 สถกษาที่ก่อสร้าง สถานะแก่กรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๔๓๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคานับเงินชื่อหนังสือค่า ที่อำเภอเมือง ๒๙.๐๐-๒๙.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
	งานโครงสร้างเหล็ก								
๑	แผ่นเหล็ก ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐x ๔ มม.	๑๖,๗๓๒.๐๐	กก.	๒๒.๘๐	๓๘๑,๔๘๙.๖๐	๑๐.๐๐	๑๖๗,๓๒๐.๐๐	๕๔๘,๘๐๙.๖๐	
๓	เหล็กกรางน้ำ (Channel) ๑๕๐x๗๕x๖.๕ มม.	๑๐,๒๑๒.๐๐	กก.	๒๒.๘๐	๒๓๒,๘๙๓.๖๐	๑๐.๐๐	๑๐๒,๑๒๐.๐๐	๓๓๕,๐๑๓.๖๐	
๔	เหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๓.๒	๕,๔๒๕.๐๐	กก.	๒๒.๘๐	๑๒๓,๖๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๔,๒๕๐.๐๐	๑๗๗,๙๔๐.๐๐	
๕	เหล็กกล่อง ๕๐x๕๐x๒.๓	๑,๔๘๒.๐๐	กก.	๒๒.๘๐	๓๓,๗๘๙.๖๐	๑๐.๐๐	๑๔,๘๒๐.๐๐	๔๘,๖๐๙.๖๐	
๖	พยูโฟม	๑๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๔,๒๐๐.๐๐	๕๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐.๐๐	๕๒๔,๖๐๐.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม								
	ราวกันตก								
๗	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. ๒ "	๓๘๐.๐๐	ฟุต	๑,๑๒๓.๘๔	๔๒๗,๐๕๘.๗๒	๑๘๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	๔๓๓,๘๙๘.๗๒	
๘	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. ๑ "	๓๒๐.๐๐	ฟุต	๘๗๒.๔๓	๒๗๗,๙๙๒.๖๐	๗๔.๐๐	๒,๓๖๘.๐๐	๓๐๐,๒๖๔.๖๐	
๙	พื้นไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง) ๑.๕"x๖"	๒๙๖.๕๐	ตร.ม.	๓,๗๑๔.๐๐	๑,๑๐๑,๒๐๑.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๔,๕๗๕.๐๐	๑,๑๔๕,๖๗๖.๐๐	
๑๐	ผนังไม้เนื้อแข็ง (ไม้แดง) ๑"x๖"	๑๕๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๘๕๖.๐๐	๒๘๐,๒๕๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๒,๖๕๐.๐๐	๓๐๒,๙๐๖.๐๐	
๑๑	อุปกรณ์ยึดพื้นและทางเชื่อม	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัชวาลย์ รอดอิน)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพงษ์ไทย ออออย)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายประสิทธิ์ สุขง)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างแพพัฒนาธรรม
สถานีก่อสร้าง ลานระดมการรับ กำบอชู่ยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแพพัฒนาเมืองอุทัยธานีที่ ๔๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ราคานำมันเชื้อเพลิงราคา ที่อำเภอเมือง ๒๙,๐๐-๒๙,๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
	งานไฟฟ้า								
๑๔	โคมไฟโซลาร์เซลล์ หลอด LED ๓๐ w พร้อมอุปกรณ์	๑๒๐๐	ชุด	๒๐,๔๐๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๘๘๐.๐๐	✓
	แบตเตอรี่ ๓๒Ah								
	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ w								
	ตัวควบคุมชาร์จเจอร์								
๑๕	สีย้อมไม้+น้ำยากันเชื้อรา	๑,๑๔๔.๐๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๘๐,๐๘๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๓๗,๒๘๐.๐๐	✓
๑๖	สีกันสนิม	๑,๐๗๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๒,๘๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๗,๕๒๐.๐๐	๘๐,๔๐๐.๐๐	✓
๑๗	สีกันสนิมอีพ็อกซี่	๒๓๗.๐๐	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๒๒,๕๑๕.๐๐	๓๕.๐๐	๘,๒๙๕.๐๐	๓๐,๘๑๐.๐๐	✓
	รวมราคาต้นทุน				๓,๑๒๘,๕๕๘.๔๘		๕๓๖,๐๕๘.๐๐	๓,๖๖๔,๖๑๖.๔๘	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัชชาติ รอดอึ้ง)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์ไทย อบอุ่น)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายประสิทธิ์ สงบ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ