



การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบริรักษ์ ซ้ำบ้านเลขที่ ๘/๔๖ พร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๑ โครงการ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๐๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความกว้างประมาณ ๕.๕๐ เมตร หรือกว้างตามสภาพพื้นที่ ความยาวประมาณ ๗๓.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ความหนาประมาณ ๐.๑๕ เมตรพร้อมระบบระบายน้ำ ประปาและไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๓๔,๖๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม
  - ๗.๒ นายประดิษฐ์ สงบ
  - ๗.๓ นายชัยยันต์ ลิ่นทอง

สรุปรายการประมาณราคา

แบบ พร.๕

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแยกถนนบริรักษ์ ช้างบ้านเลขที่ ๘/๔๖ กว้าง ๕.๕ ม. ยาว ๗๓.๕ ม.

พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่าง

ส่วนราชการ

เทศบาลเมืองอุทัยธานี

ประเภท

งานทาง

เจ้าของโครงการ.

เทศบาลเมืองอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยแยก ถนนบริรักษ์ ช้างบ้านเลขที่ ๘/๔๖ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ. กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๒๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๘๓๑,๖๔๒.๒๑	๘๓๑,๖๔๒.๒๑	เงื่อนไข FACTOR F. - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% - ภาษี ๗%
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน		๘๓๔,๖๔๒.๒๑	
	พิเศษ		๔๒.๒๑	
	รวมราคาเป็นเงินงบประมาณ		๘๓๔,๖๐๐.๐๐	
แปดแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน				

หมายเหตุ FACTOR F ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๕.๗/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

นายชัชวาลย์ รอดยิ้ม

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายประดิษฐ์ สงบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายชัยยันต์ ลิ่นทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. ขยายถนนวงศารจรูญ ซ้างบ้านเลขที่ ๘/๔๖ กว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๗๓.๕ ม. พร้อมระบบระบายน้ำ ประปา และไฟฟ้าส่องสว่าง  
สถานที่ก่อสร้าง ขอยแยก ถนนบริเวณ บ้านเลขที่ ๘/๔๖ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี


หน่วยงานออกแบบและรายการ: กองช่าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ ๒๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ราคากลางที่เสนอที่ อ.เมือง ๒๗,๐๐๒๗๗.๙๙ บาท/กิโลตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	فا	ราคาต่อหน่วย x فا	ราคากลาง
		ตร.ม.	๓๙๐.๐๐					
๑	งานรื้อผิวจราจร ค.ส.ถ.เดิม	ลบ.ม.	-	๑๑๒.๒๑		๑.๓๖๒๔		
๒	งานทรายรองพื้นถนน (หนา ๐.๐๕ ม.)	ลบ.ม.	๑๙.๕๐	๖๕๔.๐๐	๑๒,๗๕๓.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๗,๓๗๔.๖๙	
๓	งานหินคลุกกรองพื้นถนน (หนา ๐.๑๕ ม.)	ลบ.ม.	๕๘.๕๐	๖๑๘.๖๙	๓๖,๑๙๓.๐๗	๑.๓๖๒๔	๔๙,๓๐๙.๔๔	
๔	งานถนนคอนกรีตเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓๘๐.๔๔	๑๔๘,๒๗๑.๘๐	๑.๓๖๒๔	๒๐๖,๑๔๑.๗๓	
๕	ค่าตัดรอยต่อมือขยายตามขวาง Expansion Joint (รวมค่าทยอดขยาย)	ม.	๑๑.๐๐	๑๐๖.๓๑	๑,๑๖๙.๔๔	๑.๓๖๒๔	๑,๕๙๓.๒๕	
๖	ค่าตัดรอยต่อมือขยายตามขวาง Contraction Joint (รวมค่าทยอดขยาย)	ม.	๗๓.๐๐	๙๔.๔๙	๖,๙๙๗.๙๘	๑.๓๖๒๔	๙,๓๑๗.๘๑	
๗	ค่าตัดรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint (รวมค่าทยอดขยาย)	ม.	๗๓.๐๐	๔๘.๑๕	๓,๕๑๕.๐๔	๑.๓๖๒๔	๔,๗๘๘.๙๙	
๘	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร	บ่อ	๗.๐๐	๒๔,๔๗๗.๗๖	๑๗๐,๙๒๔.๒๙	๑.๓๖๒๔	๒๓๒,๘๖๗.๒๖	
๙	งานวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ ม.	ม.	๖๖.๐๐	๑๘๘.๕๕	๑๒,๔๕๕.๕๘	๑.๓๖๒๔	๑๖,๖๖๖.๐๘	
๑๐	วางท่อประปา ๔ นิ้ว	ม.	๗๓.๐๐	๓๖๘.๐๐	๒๖,๘๖๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๖,๕๙๙.๕๑	
๑๑	ท่ออัตราดับเพลิง ท่อขนาด ๔ นิ้ว	จุด	๑.๐๐	๑๘,๕๔๔.๐๐	๑๘,๕๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๕,๒๖๔.๓๕	
๑๒	ประสาธระบบประปา ขนาดท่อ ๔ นิ้ว	จุด	๑.๐๐	๑๘,๓๔๐.๐๐	๑๘,๓๔๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๔,๙๙๖.๕๖	
๑๓	ประสาธบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดท่อ ๔ นิ้ว ลด ๒ นิ้ว	จุด	๓.๐๐	๑,๙๘๖.๐๐	๕,๙๖๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗,๙๗๗.๓๔	
๑๔	สายพาดดับ THW ขนาด ๑ x ๓๕ ตร.มม.	ม.	๗๓.๐๐	๑๖๓.๐๐	๑๑,๘๙๙.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๖,๒๑๑.๒๐	
๑๖	กิ่งขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒ เมตร พร้อมขงจับกิ่งและ - ฝิวสีออกเหล็ก (กิ่งท่อเหล็กอย่างหนา)	ชุด	๓.๐๐	๘,๙๓๐.๐๐	๒๕,๒๙๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๔,๕๕๕.๑๐	
	โคมไฟฟ้าหลอดเมทัลฮาไลด์ขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์							
๑๗	ตัดควบคุมระบบไฟฟ้า ๑๐๐ แอมป์	ชุด	๑.๐๐	๔,๘๘๑.๒๐	๔,๘๘๑.๒๐	๑.๓๖๒๔	๖,๖๕๐.๑๕	
	รวมราคาค่าต้นทุน				๖๑๐,๔๒๕.๕๐		๘๓๑,๖๔๖.๒๑	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ



นายชัชวาลย์ รอดเย็น

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ



นายประสิทธิ์ สุขสงบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ



นายชัยยันต์ ลิ้มทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน