

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทศวรรษ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๙๐๐ ตารางเมตร  
จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ส่วน(30.22.10.12 )

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,959,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร งานทางเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 8,871,620.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัชวาลย์ รอดอ้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 ชัยกนต์ ลิ่นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ประดิษฐ์ สงบ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทวีตรชม มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สวท(30.22.10.12)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



( ชัชวาลย์ รอดอึ้ง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ชัยนต ลิ้มทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประติษฐ์ สงบ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประติษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:19:33

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทวีวรรษ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สวน(30.22.10.12) ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสวนสาธารณะ จำนวน 1.000 หลังละ 8,871,620.86 บาท	8,871,620.86	
สรุป	ราคากลาง (.....) <u>แปลตามแปลนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบหกสตางค์</u> (.....)	8,871,620.86	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:19:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทศวรรษ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-


สถานที่ก่อสร้าง      บิดding)/สพ.(30.22.1012) :      อำเภอ      เมืองอุทัยธานี      จังหวัด      อุทัยธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ ปร. 4      ที่แบบ      มีจำนวน      15      หน้า

คำนวณราคาตกลง      เมื่อวันที่



( ชัยวัฒน์ รอดเยี่ยม )

ประธานกรรมการกำหนดราคาตกลง



( ชัยวัฒน์ ลัทธอง )

กรรมการกำหนดราคาตกลง



( ประดิษฐ์ สงบ )

กรรมการกำหนดราคาตกลง

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:03

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทหารพราน มีพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bid/ding)/ศสพ(30-22-1041ก.) อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสวนสาธารณะ	6,834,838.88	1.2980	8,871,620.86	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>8,871,620.86</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6,900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,285.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,871,620.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประดิษฐ์ สงบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงส่วนสาธารณะ ๑๕ ทศวรรษ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง      bidding)/ตาม(30-22-10ใหม่) :      อำเภอ      เมืองอุทัยธานี      จังหวัด      อุทัยธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

แบบ   ปร. 4   ที่แบบ   มีจำนวน   15   หน้า

คำนวณราคากลาง   เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>8,871,620.86</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน   6,900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย   1,285.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม   3,871,620.86   บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทศวรรษ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ อ.อุทัย จ.อุทัยธานี (e-bidding) / สัญญ.(30.22.10.12) จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,724,396.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,963,441.38	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					890,190.70	
4	งานภูมิทัศน์		รวม					714,756.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,834,838.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงสวนสาธารณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ๑๕ ทวีตรชม มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อุทัยใหม่ วิทยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สัญญา (30.22.10.12) จังหวัด อุทัยธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					542,053.71	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,834,838.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,834,838.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างอิฐก่อ ถนนเอกประสงค์ - คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรับคก 210 กก./ตร.ชม. - เหล็กตะแกรง ศก. 4.00 มม. - ไม้แบบทั่วไป - ทรายหยาบ ทางเดินรอบสวน - คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรับคก 210 กก./ตร.ชม. - เหล็กตะแกรง ศก. 4 มม. - ไม้แบบทั่วไป - ทรายหยาบ	378.000	ลบ.ม.	1,775.70	671,214.60	306.00	115,668.00	786,882.60		
		2,520.000	ตร.ม.	27.00	68,040.00	5.00	12,600.00	80,640.00		
		50.000	ตร.ม.	183.00	9,150.00	133.00	6,650.00	15,800.00		
		126.000	ลบ.ม.	420.56	52,990.56	99.00	12,474.00	65,464.56		
		128.100	ลบ.ม.	1,775.70	227,467.17	306.00	39,198.60	266,665.77		
		854.000	ตร.ม.	27.00	23,058.00	5.00	4,270.00	27,328.00		
		62.000	ตร.ม.	183.00	11,346.00	133.00	8,246.00	19,592.00		
		42.000	ลบ.ม.	420.56	17,663.52	99.00	4,158.00	21,821.52		

ประดิษฐ์ សង

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>ทางเดินภายในสวน</b>								
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกลำดก 210 กก./ตร.ชม.	35.400	ลบ.ม.	1,775.70	62,859.78	306.00	10,832.40	73,692.18	
	- เหล็กตะแกรง กก 4.00 มม.	236.000	ตร.ม.	27.00	6,372.00	5.00	1,180.00	7,552.00	
	- ไม้แบบชั่วคราว	35.000	ตร.ม.	183.00	6,405.00	133.00	4,655.00	11,060.00	
	- ทรายหยาบ	11.800	ลบ.ม.	420.56	4,962.60	99.00	1,168.20	6,130.81	
	<b>สนามเบตมิบตันและสนามตะกั่ว</b>								
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกลำดก 210 กก./ตร.ชม.	87.900	ลบ.ม.	1,775.70	156,084.03	133.00	11,690.70	167,774.73	
	- เหล็กตะแกรง กก. 4.00 มม.	586.000	ตร.ม.	27.00	15,822.00	5.00	2,930.00	18,752.00	
	- ไม้แบบชั่วคราว	30.000	ตร.ม.	183.00	5,490.00	133.00	3,990.00	9,480.00	
	- ทรายหยาบ	29.300	ลบ.ม.	420.56	12,322.40	0.00	0.00	12,322.41	
	<b>งานลานภายในสวน</b>								

ประดิษฐ์ សង

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรับค่า 210 กก./ตร.ซม.	32.700	ลบ.ม.	1,775.70	58,065.39	306.00	10,006.20	68,071.59	
	- เหล็กตะแกรง ศก.4.00 มม @ 0.20 ม.	218.000	ตร.ม.	27.00	5,886.00	5.00	1,090.00	6,976.00	
	- ไม้แบบทั่วไป	8.000	ตร.ม.	183.00	1,464.00	133.00	1,064.00	2,528.00	
	- ทรายหยาบ	10.900	ลบ.ม.	420.56	4,584.10	99.00	1,079.10	5,663.20	
	<b>อาคารห้องควบคุม</b>								
	- ขุดดินและกลับดิน	9.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	891.00	891.00	
	- ทรายหยาบ	1.450	ลบ.ม.	420.56	609.81	99.00	143.55	753.36	
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรับค่า 180 กก./ตร.ซม.	.200	ลบ.ม.	1,738.32	347.66	306.00	61.20	408.86	
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกรับค่า 210 กก./ตร.ซม.	5.000	ลบ.ม.	1,775.70	8,878.50	391.00	1,955.00	10,833.50	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม.	.026	ตัน	28,044.86	729.16	4,100.00	106.60	835.77	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม.	.010	ตัน	26,076.17	260.76	4,100.00	41.00	301.76	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กเส้นขมอ้อย ศก. 12 มม.	.149	ตัน	23,655.14	3,524.61	3,300.00	491.70	4,016.32	
	- เหล็กตะแกรง ศก. 4.00 มม.	25,000	ตร.ม.	27.00	675.00	5.00	125.00	800.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5,000	กก.	40.50	202.50	0.00	0.00	202.50	
	- ไม้แบบทั่วไป	30,000	ตร.ม.	183.00	5,490.00	133.00	3,990.00	9,480.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	15,000	ยอน	495.33	7,429.95	235.00	3,525.00	10,954.95	
	- แปเหล็กสำเร็จรูป ยาว 6 ม.	38,000	ยอน	130.00	4,940.00	41.50	1,577.00	6,517.00	
	- ทาสีน้ำมัน	36,000	ตร.ม.	78.77	2,835.72	38.00	1,368.00	4,203.72	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	94,696.65	1,457,170.82	15,290.50	267,225.25	1,724,396.11	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานลานเอมกประสงค์</b>								
	- บล็อกศิลาเทียม ขนาด 6 ซม.	2,520,000	ตร.ม.	550.00	1,386,000.00	100.00	252,000.00	1,638,000.00	
	- ทราบทรายาน	126,000	ลบ.ม.	420.56	52,990.56	99.00	12,474.00	65,464.56	

ประดิษฐ์ สงน

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานทางเดินรอบสวน</b>								
	- Prime Coat	854.000	ตร.ม.	29.06	24,817.24	0.00	0.00	24,817.24	
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	854.000	ตร.ม.	206.91	176,701.14	14.36	12,263.44	188,964.58	
	<b>งานทางเดินในสวน</b>								
	- ผิว พลอร์คอร์ทเมนต์อร์ สีเขียว (ปูน 5 กก. ต่อ ตร.ม.)	236.000	ตร.ม.	52.00	12,272.00	82.00	19,352.00	31,624.00	
	<b>งานสนามบดหินทับและสนามตะกั่ว</b>								
	- ผิว พลอร์คอร์ทเมนต์เมอร์ สีเขียว(ปูน 5 กก.ต่อ ตร.ม.)	586.000	ตร.ม.	52.00	30,472.00	82.00	48,052.00	78,524.00	
	<b>งานลานภายในสวน</b>								
	- บล็อกศิลาเทียม หนา 6 ซม.	218.000	ตร.ม.	550.00	119,900.00	100.00	21,800.00	141,700.00	
	- ทรายหยาบ	10.900	ลบ.ม.	420.56	4,584.10	99.00	1,079.10	5,663.20	
	<b>งานปรับปรุงศาลาเหลี่ยม</b>								

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วกระเบื้องลอนคู่	282.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,640.00	5,640.00	
	- หลังคาแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไอยรา คลาสสิก 9 นิ้ว (หรือเทียบเท่า)	3,133.000	แผ่น	37.08	116,171.64	7.20	22,557.60	138,729.24	
	- ครอบสันแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไอยรา (หรือเทียบเท่า)	368.000	แผ่น	37.08	13,645.44	7.20	2,649.60	16,295.04	
	- ปัดครอบสันแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไอยรา (หรือเทียบเท่า)	32.000	แผ่น	62.33	1,994.56	32.00	1,024.00	3,018.56	
	- แผ่นปิดครอบ 8 ทาง	4.000	แผ่น	70.00	280.00	32.00	128.00	408.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 ขนาด 1.20x2.40 ม. หรือเทียบเท่า	280.000	ตร.ม.	313.00	87,640.00	80.00	22,400.00	110,040.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.30 มม.	65.000	ท่อน	498.95	32,431.75	200.00	13,000.00	45,431.75	
	- เหล็กกล่อง 37x37x2.00 มม.	22.000	ท่อน	321.22	7,066.84	129.00	2,838.00	9,904.84	
	- เหล็กแป๊บสำเร็จรูป	22.000	ท่อน	130.00	2,860.00	41.50	913.00	3,773.00	
	- สีนํ้ามัน	170.000	ตร.ม.	78.77	13,390.90	38.00	6,460.00	19,850.90	

ประดิษฐ์ សង

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

หน้า 7

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์</b>								
	<b>งานปรับปรุงห้องน้ำ</b>								
	- ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	6.000	บาน	2,232.00	13,392.00	100.00	600.00	13,992.00	
	- ประตูไม้อัดชนิดกันน้ำ ขนาด 0.80x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาน	3,340.00	3,340.00	105.00	105.00	3,445.00	
	<b>งานอาคารห้องควบคุม</b>								
	- น1 หน้าต่างลวดตาข่ายซี่รูปตัวการถัก	3.000	บาน	1,400.00	4,200.00	300.00	900.00	5,100.00	
	- ป1 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	บาน	3,591.00	3,591.00	105.00	105.00	3,696.00	
	- เพดาน ตะแกรงเหล็กฉีก	26.000	ตร.ม.	313.00	8,138.00	80.00	2,080.00	10,218.00	
	- หลังคาแผ่นโฟมเบอร์ซีเมน (อัตรา คลาสสิก 9")หรือเทียบเท่า	360.000	แผ่น	37.08	13,348.80	7.20	2,592.00	15,940.80	
	- ครอบสับ แผ่นโฟมเบอร์ซีเมน (ไอยรา)หรือเทียบเท่า	13.000	แผ่น	62.33	810.29	32.00	416.00	1,226.29	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดครอบสัณ	2.000	แผ่น	62.33	124.66	32.00	64.00	188.66	
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์(ใยรา)หรือเทียบเท่า								
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"	21.500	ม.	63.66	1,368.69	45.00	967.50	2,336.19	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	21.000	ตร.ม.	267.33	5,613.93	89.00	1,869.00	7,482.93	
	- ผิวฉาบเรียบ	43.000	ตร.ม.	91.95	3,953.85	82.00	3,526.00	7,479.85	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	9.000	ตร.ม.	274.76	2,472.84	158.00	1,422.00	3,894.84	
	<b>งานรื้อรอกสวน</b>								
	- รวากันสำเร็จรูป ค.ส.ล. สูง 1.20 ม. รวากัน 3 ชั้น	270.000	เมตร	650.00	175,500.00	100.00	27,000.00	202,500.00	
	<b>งานกระถางต้นไม้</b>								
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกลบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.	6.600	ลบ.ม.	1,775.70	11,719.62	306.00	2,019.60	13,739.22	
	- ผนังก่ออิฐมยู่ครึ่งแผ่น	110.000	ตร.ม.	267.33	29,406.30	89.00	9,790.00	39,196.30	
	- ผิวฉาบเรียบ	154.000	ตร.ม.	91.95	14,160.30	82.00	12,628.00	26,788.30	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานกระถางไม้พุ่ม(แนวกำแพงกันดิน) - คอนกรีตผสมสำเร็จรูปสูงขนาด 210 กก./ตร.ชม. - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น - ผิวฉาบเรียบ  <b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	6.570	ลบ.ม.	1,775.70	11,666.34	306.00	2,010.42	13,676.77		
		109,000	ตร.ม.	267.33	29,138.97	82.00	8,938.00	38,076.97		
		153,000	ตร.ม.	91.95	14,068.35	82.00	12,546.00	26,614.35		
		-	-	20,484.92	2,429,232.11	3,345.46	534,209.26	2,963,441.38		
		งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
		งานปรับปรุงเสา High Mast สูง 20 เมตร								
	- ชุดวินช์ดีเซล 500 kg (sw12-22) หรือเทียบเท่า	1,000	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,500.00	1,500.00	28,500.00		
	- สลิ่ง Stainless ขนาด ศก. 6 มม.	130,000	ม.	60.00	7,800.00	15.00	1,950.00	9,750.00		
	- หลอดแม่เหล็กไฟเบอร์ ขนาด 1,000 วัตต์	8,000	หลอด	2,750.00	22,000.00	600.00	4,800.00	26,800.00		
	- อินดิเคอร์ ขนาด 1,000 วัตต์	8,000	ตัว	800.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00		

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บาลาส ขนาด 1,000 วัตต์	8,000	ตัว	2,750.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- แผงสวิทช์เดี่ยว	1,000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สายไฟ nyy 2x2.5 ตร.มม.	220,000	ม.	41.18	9,059.60	14.00	3,080.00	12,139.60	
	- สายไฟ nyy 2x16 sq.mm.	131,000	ม.	238.00	31,178.00	35.00	4,585.00	35,763.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1,000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>งานไฟฟ้าทางเดิน เสาโคม LED 100 w</b>								
	- ไม่แบบทั่วไป	65,000	ตร.ม.	183.00	11,895.00	133.00	8,645.00	20,540.00	
	- คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูบาคัก 210 กก./ตร.ซม.	8,600	ลบ.ม.	1,775.70	15,271.02	306.00	2,631.60	17,902.62	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR24	.100	ตัน	26,076.17	2,607.61	4,100.00	410.00	3,017.62	
	- เหล็กเส้นข่อย DB 12 มม.SD40	.290	ตัน	23,655.14	6,859.99	3,300.00	957.00	7,816.99	
	- เหล็ก BOLTAND (M19) Hotdip galvanized	152,000	ตัว	150.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- สายไฟ THW 2.5 ตร.ซม.	800,000	ม.	6.54	5,232.00	7.00	5,600.00	10,832.00	

ประดิษฐ์ สืบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สายไฟ nyy 2x10 ตร.ซม.	650.000	ม.	115.00	74,750.00	25.00	16,250.00	91,000.00	
	- โคมไฟถนน LED 100 วัตต์ (นอก.)	76.000	ชุด	4,500.00	342,000.00	1,250.00	95,000.00	437,000.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	19.000	ท่อน	2,620.56	49,790.64	750.00	14,250.00	64,040.64	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1.5 นิ้ว	61.000	ท่อน	872.43	53,218.23	108.00	6,588.00	59,806.23	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.22 ม. x 1.44 ม. หน้า 6 มม.	1.000	แผ่น	3,122.00	3,122.00	1,400.00	1,400.00	4,522.00	
	- ทาสีฟอกสี	8.000	ตร.ม.	35.00	280.00	35.00	280.00	560.00	
	- ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ตัว	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	105,750.72	722,264.09	13,578.00	167,926.60	890,190.70	
	<b>งานภูมิทัศน์</b>								
	- งานดินถม	300.000	บพท/ลบ.ม.	150.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
- งานปรับพื้นที่ เตรียมปลูกหญ้า	3,500.000	บพท/ตร.ม.	25.00	87,500.00	10.00	35,000.00	122,500.00		
- งานปลูกหญ้าขนาดเล็กน้อย	3,500.000	บพท/ตร.ม.	18.00	63,000.00	15.00	52,500.00	115,500.00		

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ต้นไม้ขนาด 25 ซม./ตร.ม.(ถุงเบอร์ 5)	294.000	บาท/ตร.ม.	300.00	88,200.00	30.00	8,820.00	97,020.00	
	- ต้นไม้ตัด 25 ซม./ตร.ม.(ถุงเบอร์ 5)	382.000	บาท/ตร.ม.	300.00	114,600.00	30.00	11,460.00	126,060.00	
	- ต้นไม้ก พุ่มสูง 1.20 ม.	500.000	บาท/ต้น	90.00	45,000.00	25.00	12,500.00	57,500.00	
	- ต้นไม้ทรงเกาหลี พุ่มสูง 1.20 ม.	70.000	บาท/ต้น	220.00	15,400.00	25.00	1,750.00	17,150.00	
	- ต้นไม้(หน้าดิน) ผสมดินปุ๋ย	493.000	ลบ.ม.	250.00	123,250.00	21.86	10,776.98	134,026.98	
	<b>รวมค่าจ้างปฏิบัติตน</b>	-	-	1,353.00	581,950.00	156.86	132,806.98	714,756.98	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินไปเฟอร์กลาส 6,000 ลิตร	2.000	ถัง	43,459.23	86,918.46	4,000.00	8,000.00	94,918.46	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	150.000	เมตร	42.75	6,412.50	40.00	6,000.00	12,412.50	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	100.000	เมตร	16.82	1,682.00	30.00	3,000.00	4,682.00	
	- ท่อ PVC 3/4" ชั้น 8.5	24.000	เมตร	12.60	302.40	30.00	720.00	1,022.40	
	- สบริงเกอร์ หัวปรอยตัว 2 หัวฉีด ขนาด 3/4"	48.000	บาท/ตัว	155.00	7,440.00	40.00	1,920.00	9,360.00	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปั๊มทอยโซ่ง 2200w 3HP พร้อมอุปกรณ์ถังเก็บแรงดัน (ชนิดน้ำมันก)	1.000	ตัว	9,980.00	9,980.00	2,000.00	2,000.00	11,980.00	
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	297.000	บาท/ท่อน	750.00	222,750.00	140.00	41,580.00	264,330.00	
	- ดินซุก	450.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.86	9,837.00	9,837.00	
	- บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม.ฝาเหล็ก	35.000	บ่อ	3,814.61	133,511.35	0.00	0.00	133,511.35	
	<b>รวมค่าระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	58,231.01	468,996.71	6,301.86	73,057.00	542,053.71	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>6,834,838.88</b>	

ประดิษฐ์ สงบ

31 กรกฎาคม 2562 15:21:46